

SMLOUVA O DÍLO - DODATEK Č. 1

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Název společnosti: **Vysoká škola polytechnická Jihlava**

Se sídlem: Tolstého 1556/16, 586 01 Jihlava

Založená zákonem č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava

Zastoupený: doc. MUDr. Václavem Báčou, Ph.D., rektorem

Zástupce ve věcech technických: Jaromír Hlávka, vedoucí provozně technického odboru

Bankovní spojení: 86-2735860297/0100 Komerční banka a.s., pobočka Jihlava

IČ: 71226401

DIČ: CZ71226401

Tel. / Fax: +420 567 141 111 / +420 567 300 727

E-mail: vspj@vspj.cz

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název společnosti: **Podzimek a synové s.r.o.**

Se sídlem: Váňovská 528, 589 01 Třešť

Zapsaný v obchodním rejstříku: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 7883

Jméno osoby oprávněné jménem zhotovitele jednat: Ing. Martin Podzimek, jednatel společnosti

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Třešť, č.ú.: 9004-681/100

IČ: 46978194

DIČ: CZ46978194

Tel.: +420 567 214 241-4

E-mail: info@podzimek.cz

(dále jen „zhotovitel“)

ZMĚNA - PŘEDMĚT

Tímto písemným dodatkem č. 1 Smlouvy o dílo na stavební akci s názvem „VŠPJ - Rekonstrukce střešních pláštů, fasád vnitrobloku a auly“, uzavřené mezi výše uvedenými smluvními stranami dne 8. července roku 2014 se mění „Oddíl 2 - Předmět díla“ v rozsahu dle Změnového listu č. 1, č. 2, č. 3, č. 4, č. 5, č. 6, č. 7, č. 8, č. 9, č. 10, č. 11, č. 12, č. 13, č. 14, č. 15, č. 16, č. 17 a č. 18. Nedílnou součástí všech uvedených změnových listů je položkový rozpočet.

ZMĚNA - CENA

V souvislosti se změnou předmětu díla se mění i „Oddíl 3 - Cena díla“. Viz podrobný rozpis níže.

CENA CELKEM STANOVENÁ PÍSEMNÝM DODATKEM	
Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2014 celkem	14 985 615.89
Vícepráce celkem	+ 1 144 272.52
Měněpráce celkem	- 202 421.50
Cena celkem	15 927 466.91,- Kč bez DPH

DÍLČÍ PLNĚNÍ - REKONSTRUKCE STŘECHY VNITROBLOKU	
Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2014 celkem	1 997 663.51
Změnový list č. 3	+ 27 707.16
Změnový list č. 6 *	+ 80 934.00
Změnový list č. 8	+ 43 537.55
Změnový list č. 13	+ 40 502.60
Cena celkem	2 190 344.82,- Kč bez DPH

* - Jedná se o část změnového listu

DÍLČÍ PLNĚNÍ - REKONSTRUKCE FASÁD VNITROBLOKU	
Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2014 celkem	3 485 922.70
Změnový list č. 6 *	+ 84 982.00
Změnový list č. 10	+ 505 045.58
Změnový list č. 12 *	- 183 512.50
Změnový list č. 17	+ 9 738.43
Změnový list č. 18	+ 21 815.87
Cena celkem	3 923 992.08,- Kč bez DPH

* - Jedná se o část změnového listu

DÍLČÍ PLNĚNÍ - REKONSTRUKCE AULY	
Smlouva o dílo ze dne 8. 7. 2014 celkem	9 502 029.68
Změnový list č. 1	+ 29 535.44
Změnový list č. 2	+ 81 713.91
Změnový list č. 4	- 10 800.00
Změnový list č. 5	+ 52 500.00
Změnový list č. 6 *	+ 5 225.60
Změnový list č. 7	+ 89 000.00
Změnový list č. 9	+ 12 228.00
Změnový list č. 11	+ 13 520.00
Změnový list č. 12 *	- 8 109.00
Změnový list č. 14	+ 16 937.00
Změnový list č. 15	+ 3 894.86
Změnový list č. 16	+ 25 454.52
Cena celkem	9 813 130.01,- Kč bez DPH

* - Jedná se o část změnového listu

ZMĚNA - TERMÍN

Dále se mění „Oddíl 4 - Čas a způsob plnění“ v rozsahu níže uvedeném.

- 1) Termín pro položku „Rekonstrukce střechy vnitrobloku“ **zůstává beze změny.**
- 2) Termín pro položku „Rekonstrukce fasád vnitrobloku“ se mění na termín **do 17. prosince 2014.**
 - Prodloužený termín zahrnuje pouze provedení sanačních a drenážních víceprací, které nebyly projektovou dokumentací pro realizaci stavby dostatečně vyřešeny. Provedení dodatečných sanačních a drenážních víceprací jsou pro provozování hotového díla, jakož to plnohodnotného funkčního celku nezbytně nutné. Zároveň tento termín zahrnuje dokončení montáže kamenného soklu, který může být montován až po provedených sanačních a drenážních vícepracích.
 - Termín nezahrnuje finální nátěr historických fasád. Finální nátěr historických fasád bude dokončen nejpozději do 31. května 2015.
- 3) Termín pro položku „Rekonstrukce auly“ **zůstává beze změny.**
 - Termín nezahrnuje dodávku historických židlí. Dodávka nejpozději do 31. ledna 2015.

ZMĚNA - PLATEBNÍ PODMÍNKY

Současně se s výše uvedeným mění i „Oddíl 5 - Platební podmínky“ v rozsahu níže uvedeném.

- 1) Cena za splnění části „Rekonstrukce střechy vnitrobloku“ bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků, a to v plné výši.
- 2) Cena za splnění části „Rekonstrukce fasád vnitrobloku“ bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků, vyjma části díla zahrnující finální nátěr historických fasád v částce **44 737.50,- Kč bez DPH** a vyjma části díla zahrnující dodatečné sanace a drenáže v částce **505 045.58,- Kč bez DPH**. Cena za uvedené části díla bude uhrazena jednorázově po jejich předání a převzetí bez vad a nedodělků.
- 3) Cena za splnění části „Rekonstrukce auly“ bude uhrazena jednorázově po předání a převzetí hotového díla bez vad a nedodělků, vyjma části díla zahrnující dodávku historických židlí v částce **89 000.00,- Kč bez DPH**. Cena za uvedenou část díla bude uhrazena jednorázově po jejím předání a převzetí bez vad a nedodělků.

OSTATNÍ


V ostatních oddílech zůstává Smlouva o dílo beze změny.

Výše uvedené změnové listy tvoří nedílnou součást tohoto písemného dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.

Tento písemný dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopisu.

V Jihlavě dne 30. 11. 2014

V Třebšti dne 30. 11. 2014



objednatel
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
rektor



zhotovitel
Ing. Martin Podzimek
jednatel společnosti

NÁZEV AKCE:

„VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“

Změnový list č. 1

Datum: 27. 08. 2014

POPIS ZMĚNY:

Stavební úpravy 2NP

- 1) Do místnosti 2.01 instalovat umyvadlo 55 cm s výtokovým ventilem na pitnou vodu. Vodovodní a odpadní přípojku napojit ke stoupačkám v místnosti „UČEBNA V2 (2N024)“. Zdivo za umyvadlem opatřit keramickým obkladem o ploše (800x1200 mm).
- 2) Teracový sokl v místnosti 2.01 odstranit, omítky zapravit. Teracové dlaždice vytmelit a překrýt podlahovou krytinou PVC NOVOFLOR EXTRA AMOS 4000-57, sokl PVC.
- 3) V místnosti 2.01 vytvořit trasy pro datovou infrastrukturu.
- 4) V místnosti 2.02 instalovat obložkovou zárubeň se zvukovou izolací T4 – R' w = 38 dB namísto ocelové.

Jedná se o vícepráce charakteru dodatečných požadavků, které byly v projektové dokumentaci opomenuty a jsou pro provozování účelu místnosti nezbytné.

Zpracoval: Jaromír Hlávka

Investor: Vysoká škola polytechnická Jihlava

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

částka bez DPH 29 535.44,- Kč

sazba DPH 21 %

TDI:
Martin Nový

M. Nový

Autorský dozor:
FORTIS spol. s r.o.

[Signature]

Investor:
Jaromír Hlávka

[Signature]

ZHOTOVITEL AKCE: PODZIMEK A SYNOVÉ s.r.o.

[Signature]

Datum: 27. 08. 2014

ROZPOČET - Změnový list 1

Stavba „ VŠPJ – Rekonstrukce středních pláště , fasád vnitrobloku a auly“

Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel: VŠPJ

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 27.8.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	014	612325421	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 10%	m2	3,200	67,70	0,00	216,64	216,64	0,018
2		R 6	Oprava prasklina ve třídě	kpl			0,00	1 320,00	1 320,00	0,018
3		R 61	D+M podlahové krytiny NOVOFLOR EXTRA č. 4000-57	kpl	1,000		7 482,00	2 796,00	10 278,00	0,000

PSV Práce a dodávky PSV

725 Zdravotechnika - zařízení předměty

4	721	725211612	Umyvadlo keramické připevněné na stěnu šrouby barevné s krytem na sifon 550 mm	soub or	1,000	2 970,00	0,00	2 970,00	2 970,00	0,019
5	721	725800995	Montáž U sifonu	kus	1,000	152,00	0,00	152,00	152,00	0,000
6	721	725829101	Montáž baterie nástěnné dřezové pákové a klasické	kus	1,000	175,00	0,00	175,00	175,00	0,000
7	551	551439770	baterie dřezová páková POLAR PLO1 nástěnná s ústím 200 mm	kus	1,000	1 170,00	1 170,00	0,00	1 170,00	0,002

748 Elektromontáže

8		R 748	D+M datové infrastruktury, trubkování pro datové rozvody, demonžáž a přemístění vypínače, demontáž svítidel	kpl	1,000		1 717,00	1 870,00	3 587,00	0,000
---	--	-------	---	-----	-------	--	----------	----------	----------	-------

766 Konstrukce truhlářské

9		R 766	D+M obložková zárubeň , dveře Rw 38 dB	kpl	1,000		0,00	4 808,00	4 808,00	0,000
---	--	-------	--	-----	-------	--	------	----------	----------	-------

771 Podlahy z dlaždic

10	771	771441810	Demontáž soklíků z obkladaček hutných kladených do malty rovných	m	16,000	25,40	0,00	406,40	406,40	0,000
----	-----	-----------	--	---	--------	-------	------	--------	--------	-------

781 Dokončovací práce - obklady keramické

							202,00	276,00	478,00	0,016
--	--	--	--	--	--	--	--------	--------	--------	-------

P. Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	781	781473115	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 25 ks/m2 lepených standardním lepidlem	m2	1,000	276,00	0,00	276,00	276,00	0,003
12	597	597610390	obkládačky keramické RAKO - koupelny NEO (bílé / barevné) 20 x 25 x 0,68 cm l. j.	m2	1,000	202,00	202,00	0,00	202,00	0,013
ZTI - VNITŘNÍ ROZVOD VODY A KANALIZACE										
13		ZTI 1	Přívod odpadu, rozvody vody	kpl	1,000			3 823,00	3 823,00	0,000
Celkem							10 571,00	18 964,44	29 535,44	0,055

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 2****Datum:** 22. 09. 2014**POPIS ZMĚNY:****Drenáž v suterénu pod aulou**

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ byla zhotovitelem stavby (Podzimek a synové s.r.o.) v prostoru prvního podzemního podlaží (pod aulou) zjištěna prolínající vlhkost, v místě budoucího uložení potrubí vzduchotechniky.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava, vypracovaná společností FORTIS spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 791 13 v prosinci roku 2013 navrhuje do prostoru prvního podzemního podlaží umístit jednotku vzduchotechniky a veškeré potrubí sloužící pro přívod a odvod vzduchu umístit pod podlahu v rámci zmiňovaného prvního podzemního podlaží. Při výkopových pracích (výkop kanálů pro uložení potrubí vzduchotechniky) byla v těchto místech zjištěna prolínající vlhkost, která by do budoucna měla negativní vliv na uložené potrubí vzduchotechniky. Předložená projektová dokumentace pro realizaci stavby s prolínající vlhkostí nepočítala a nebylo tedy navrženo žádné řešení pro její odvod z těchto prostor.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že při realizaci projektové dokumentace nemohlo být počítáno s tímto negativním vlivem a nebylo tedy navrženo žádné řešení, které by tento nedostatek eliminovalo. Z tohoto důvodu byl tedy požádán zpracovatel výše uvedené projektové dokumentace o předložení dodatečného návrhu řešení (návrh drenážního potrubí s odvodem vlhkosti do kanalizace) společně s vytvořením soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu.

Jedná se o vícepráce, které při realizaci výše uvedené projektové dokumentace nemohly být předpokládány a jsou pro provozování hotového díla nezbytně nutné.

Množství a rozepsané ohodnocení víceprací je patrné z příloženého položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby a současně porovnán s položkovým rozpočtem předloženým zpracovatelem dodatečného návrhu řešení k původní projektové dokumentaci.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 81 713.91,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 22. 09. 2014

ROZPOČET - Změnový list 2

Stavba „ VŠPJ – Rekonstrukce střešních pláštěů , fasád vnitrobloku a auly“
 Objekt: Rekonstrukce auly, ZTI - VNITŘNÍ ROZVOD VODY A KANALIZACE

Objednatel: VŠPJ

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 22.9.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednoloková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV										
Práce a dodávky PSV										
1 ZTI - Zemní práce										
1	001	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	9,780	571,00	0,00	5 584,38	5 584,38	0,000
2	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	9,780	162,00	0,00	1 584,36	1 584,36	0,000
3	001	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,430	162,00	0,00	231,66	231,66	0,000
4	001	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	1,430	829,00	0,00	1 185,47	1 185,47	0,000
5	001	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	11,210	76,00	0,00	851,96	851,96	0,000
6	001	162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,210	36,00	0,00	403,56	403,56	0,000
7	001	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	11,210	280,00	0,00	3 138,80	3 138,80	0,000
8	001	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	11,210	169,00	0,00	1 894,49	1 894,49	0,000
9	001	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	11,210	18,00	0,00	201,78	201,78	0,000
10	001	171000000	Poplatek za skládku zeminy	m3	11,210	450,00	0,00	5 044,50	5 044,50	0,000
2 ZTI - Zakládání										
11	002	211531111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 16 až 63 mm	m3	9,780	824,00	0,00	8 058,72	8 058,72	15,941
12	002	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	65,200	19,80	0,00	1 290,96	1 290,96	0,011
13	693	1	geotextilie 300g/m2	m2	65,200	24,60	1 603,92	0,00	1 603,92	0,020
14	002	212755114	Trativody z drenážních trubek pálených vnitřního průměru 100 mm bez lože	m	30,000	43,31	0,00	1 299,30	1 299,30	0,310
8 ZTI - Trubní vedení										
15	271	894812611	Výřiznutí a utěsnění otvoru ve stěně šachty DN 110	kus	6,000	340,00	0,00	2 040,00	2 040,00	0,001
9 Ostatní konstrukce a práce-bourání										
99 Přesun hmot										
16	011	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	16,283	250,00	0,00	4 070,75	4 070,75	0,000
16,283										

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
PSV Práce a dodávky PSV										
721 Zdravotecnika - vnitřní kanalizace							27 107,00	16 122,30	43 229,30	0,115
17	721	721100911	Zazátkování hrdla potrubí kanalizačního	kus	2,000	1 260,00	0,00	2 520,00	2 520,00	0,004
18	721	721140905	Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100	kus	1,000	4 040,00	0,00	4 040,00	4 040,00	0,036
19	721	721171904	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 75	kus	2,000	331,00	0,00	662,00	662,00	0,002
20	721	721171914	Potrubí z PP propojení potrubí DN 75	kus	2,000	217,00	0,00	434,00	434,00	0,001
21	721	721290821	Přemístění vnitrostavěništní demontovaných hmot vnitřní kanalizace v objektech výšky do 6 m	t	0,033	1 140,00	0,00	37,62	37,62	0,000
22	721	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0,043	481,00	0,00	20,68	20,68	0,000
23	721	R 721	Sachta- dodávka, montáž	soub	2,000	9 433,00	18 866,00	1 500,00	20 366,00	
722 Zdravotecnika - vnitřní vodovod							0,00	1 854,00	1 854,00	0,011
24	721	722251111	Hadice pryžová PE 32	m	30,000	61,80	0,00	1 854,00	1 854,00	0,011
724 Zdravotecnika - strojní vybavení							6 720,00	974,00	7 694,00	0,061
25	721	724139101	Montáž čerpadla vodovodního křídlových nebo pístových bez potrubí včetně sacího koše	soub or	2,000	487,00	0,00	974,00	974,00	0,003
26	426	R 426	čerpadlo kalové s plovákem WQ 3-13-0,25(230V) 0,25kW	kus	2,000	3 360,00	6 720,00	0,00	6 720,00	0,058
748 Elektromontáže							1 521,00	4 080,00	5 601,00	0,000
8		R 748 a	Elektromontáže , elektromateriál - sanace suterénu	kpl	1,000		1 521,00	4 080,00	5 601,00	0,000

Celkem

28 710,92 53 002,99 81 713,91

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 3****Datum:** 29. 09. 2014**POPIS ZMĚNY:****Ventilační hlavice nad aulou (plechové komínky) + nová skladba pultových střech**

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ byla zhotovitelem stavby (Podzimek a synové s.r.o.) zjištěna kolize projektů ve smyslu níže uvedeném.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci střešních plášťů v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava, vypracovaná společností ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 06-13-RP v březnu roku 2014 navrhuje stávající ventilační hlavice v prostoru šikmé střechy nad aulou demontovat a zrušit. Jedná se celkem o 4 kusy stávajících ventilačních hlav (plechové komínky). V současné době jsou stávající ventilační hlavice promáčkané a místy uhnílé.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava, vypracovaná společností FORTIS spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 791 13 v prosinci roku 2013 navrhuje v rámci nově navržené vzduchotechniky v prostoru auly stávající ventilační hlavice využít k částečné přirozenému větrání prostoru auly v době, kdy bude jednotka vzduchotechniky vypnuta.

Z výše uvedeného je tedy patrné, že při realizaci projektových dokumentací nebyla zajištěna stoprocentní součinnost mezi projektanty, která by tento nedostatek eliminovala. Z tohoto důvodu byla požádána společnost FORTIS spol. s r.o., tedy zpracovatel projektové dokumentace řešící rekonstrukci auly, o předložení dodatečného návrhu řešení (návrh nových ventilačních hlav) společně s vytvořením soupisu stavebních prací a položkového rozpočtu.

Jedná se o vícepráce, které byly při realizaci výše uvedených projektových dokumentací opomenuty a jsou pro provozování hotového díla nezbytně nutné.

Dále byla v důsledku nepředvídatelných okolností (po odkrytí stávající střešní krytiny) a následné konzultaci se společností ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., tedy zpracovatelem projektové dokumentace řešící rekonstrukci střešních plášťů provedena jiná skladba pultových střech, která spočívala v záměně tepelně izolačních desek z pěnového polystyrenu za tepelně izolační desky z minerální vlny.

Množství a rozepsané ohodnocení víceprací je patrné z příloženého položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby a současně porovnán s položkovým rozpočtem předloženým zpracovatelem dodatečného návrhu řešení k původní projektové dokumentaci.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 27 707.16,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 29. 09. 2014

ROZPOČET - Změnový list 3-skladba střechy, ventilační komínky

Stavba: VŠPJ
Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 29.9.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Změna řešení izolace

Práce a dodávky PSV

713 Izolace tepelné									
1	M	283723160	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 140 mm	m2	-380,100	178,00	-67 657,80	0,00	2 280,60
2	M	283723120	deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 S 1000 x 1000 x 120 mm	m2	-380,100	152,00	-57 775,20	0,00	-67 657,80
3	631	631515040	deska minerální izolační sřešní ISOVER Orsik tl.120 mm	m2	380,100	168,00	63 856,80	0,00	-57 775,20
4	631	631515040	deska minerální izolační sřešní Orsik S tl.120 mm	m2	380,100	168,00	63 856,80	0,00	63 856,80
Celkem					2 280,60	0,00	2 280,60	0,00	2 280,60

Nové komínky VZT

762 Konstrukce tesarské									
1		762341911R00	Vyřezání otvorů střech, v laťování pl. do 1 m2	m2	4,00	132,00	20,70	507,30	528,00
764 Konstrukce klempířské									
2		764246291R00	Montáž ventilačních hlavíc, hladká krytina	kus	4,00	422,40	969,53	720,07	1 689,60
3		764239430R00	Oplechování prostupu ventilační hlavice	m2	4,80	1 947,60	4 668,02	4 680,46	9 348,48
H764 Konstrukce klempířské									
4		998764202R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	492,00	2,64	0,00	1 298,88	1 298,88
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení									
5		240070158R00	Ventilační hlavice 200*400*1490 vč stříšky a větrací mřížky	kus	4,00	3 140,40	0,00	10 468,00	12 561,60
Celkem					5 658,25	17 674,71	25 426,56	27 707,16	

ZL3

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 4****Datum:** 29. 09. 2014**POPIS ZMĚNY:****Změna potrubí vzduchotechniky**

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ byla zhotovitelem stavby (Podzimek a synové s.r.o.) navržena změna potrubí vzduchotechniky.

Projektovou dokumentací pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava vypracovanou společností FORTIS spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 791 13 v prosinci roku 2013 bude v rámci vzduchotechniky navržené plastové potrubí nahrazeno potrubím polyuretanovým.

Běžně dostupné plastové potrubí vzduchotechniky izolované extrudovaným polystyrenem se používá při větrání rodinných domů s maximálním rozměrem strany do 300 mm. Při větších rozměrech potrubí vzduchotechniky se jedná již o zakázkovou výrobu s dlouhou dodací lhůtou.

Projektovou dokumentací pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava jsou požadované technické parametry polyuretanovým potrubím vzduchotechniky dodrženy.

Záměna navržena zhotovitelem stavby byla odborně projednána se společností FORTIS spol. s r.o., tedy zpracovatelem projektové dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava. Výsledkem projednání bylo souhlasné stanovisko k výše uvedené záměně.

V rámci realizace akce se jedná o méně práce.

Ohodnocení méně prací je patrné z přiloženého položkového rozpočtu.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**Částka bez DPH 10 800.00,- Kč (**odpočet**)

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 29. 09. 2014

ROZPOČET - Změnový list 4 - Změna materiálu VZT

Stavba: VŠPJ
Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 29.9.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Výměna materiálu VZT

1	VZT1	Záměna materiálu a typu rozvodů VZT v zemních kanálech a prostoru strojovny	kpl	10 800,00	0,00	10 800,00	-10 800,00
---	------	---	-----	-----------	------	-----------	------------

Celkem

0,00 10 800,00 -10 800,00

ZL4

Celkem

-10 800,00

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 5****Datum:** 23. 10. 2014**POPIS ZMĚNY:****Úprava lunetových oken**

V rámci realizace akce byl zhotovitelem díla vznesen požadavek na vícepráce ve věci zhotovení a montáže stínících rolet do lunetových oken. Předmět víceprací spočívá v instalaci vodícího rámu stínících rolet, který v provedení dle projektu nelze do zazděného okenního rámu instalovat. Z tohoto důvodu byly zhotovitelem díla předloženy dva návrhy řešení.

1. Navržený lunetový rám pro celé okno vyrobit dle projektu. Za účelem jeho instalace vyříznout vertikální sloupky konstrukce okna. Po dokončení montáže rámu sloupky instalovat zpět jako demontovatelné.
2. Navržený lunetový rám pro celé okno vyrobit jako tři samostatné rámy a instalovat bez dodatečného zásahu do konstrukce okna.

Z důvodu vysokých nákladů na vícepráce návrhu č. 2 (cca 800 tisíc) se investor akce rozhodnul pro návrh č. 1. Výhodou tohoto řešení je i možnost následné demontáže v případě budoucích oprav stínícího systému.

Navržené řešení bylo schváleno autorským dozorem.

Vícepráce jsou pro provozování díla nezbytné a byly vyvolány nepřesnou specifikací projektové dokumentace.

Ohodnocení vzniklých víceprací je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby a tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Zpracoval: Jaromír Hlávka**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 52 500.00,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 23. 10. 2014

ROZPOČET - Změnový list 5 - Úprava lunetových oken

Stavba: VŠPJ

Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 23.10.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Lunetová okna

1			Úprava lunetových oken pro montáž a možnou demontáž vnitřních žaluzii	kus	5,00	10 500,00	0,00	10 500,00	52 500,00
---	--	--	---	-----	------	-----------	------	-----------	-----------

Celkem

0,00 10 500,00 52 500,00

ZL5

Celkem

52 500,00

NÁZEV AKCE:

VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly

Změnový list č. 6

Datum: 30. 10. 2014

POPIS ZMĚNY:

Lomení střechy, klempířské práce, prostavění větracích hlavic, výměna elektrické skříně, kamenný parapet, koberec zvukařská kabina

Položka „Konstrukce klempířské“ přiloženého položkového rozpočtu.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby, řešící rekonstrukci střešních plášťů v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava, opomněla v soupisu stavebních prací a výkazu výměr vyspecifikovat dodávku a montáž pozinkovaných kruhových mezikusů mezi stropní konstrukcí a rotační ventilační hlavicí na pultové střeše. Jedná se celkem o 9 kusů mezikusů o průměru 270 mm a délky 450 mm. Dále výše uvedenou projektovou dokumentací nebyl blíže specifikován přechod mezi rekonstruovanou šikmou a stávající plochou střechou. Z tohoto důvodu bylo investorem akce požadováno provést tento přechod za použití pozinkovaného plechu, který bude z jedné poloviny uložen na rekonstruovanou šikmou a z druhé poloviny na stávající plochou střechu. Následně bude tento přechod přetažen asfaltovým pásem. Ohodnocení vzniklé vícepráce je patrné z přiloženého položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby a konzultován s autorským dozorem akce.

Položka „Elektromontáže“ přiloženého položkového rozpočtu.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby, řešící rekonstrukci fasád v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava, opomněla v soupisu stavebních prací a výkazu výměr vyspecifikovat výměnu stávající elektrické skříně osazené na západní fasádě vnitrobloku. Z tohoto důvodu investor akce požaduje stávající elektrickou skříň ze zmíněné fasády vyjmout a osadit skříň novou, která bude mít parametry shodné jako skříň stávající. Ohodnocení vzniklé vícepráce je patrné z přiloženého položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby a konzultován s autorským dozorem akce.

Položka „Podlahy povlakové - učebna zvuk“ přiloženého položkového rozpočtu.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby, řešící rekonstrukci auly v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava, opomněla v soupisu stavebních prací a výkazu výměr vyspecifikovat dodávku a pokládku podlahové krytiny (koberec) v rekonstruované místnosti s označením 2.02 zvukařská kabina. Z tohoto důvodu investor akce požaduje v místnosti s označením 2.02 provést vyrovnaní stávajícího povrchu samonivelační stěrkou, provést pokládku koberce (dle výběru investora) a nalepit kobercový sokl po obvodu dané místnosti. Ohodnocení vzniklé vícepráce je patrné z přiloženého položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby a konzultován s autorským dozorem akce.

Položka „Konstrukce klempířské - část břizolitová fasáda“ přiloženého položkového rozpočtu.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby, řešící rekonstrukci střešních plášťů v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava, opomněla v soupisu stavebních prací a výkazu výměr vyspecifikovat dodávku a montáž titanzinkových podokapních půlkruhových žlabů o rozvinuté šířce plechu 330 mm a dodávku včetně montáže titanzinkových kruhových svodů o průměru 120 mm. Jedná se o okapní systém ke stávajícím částečně neřešeným plochým střechám objektu vnitrobloku. Ohodnocení vzniklé vícepráce je patrné z přiloženého položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby a konzultován s autorským dozorem akce.

Položka „Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní“ přiloženého položkového rozpočtu.

Projektová dokumentace pro realizaci stavby, řešící rekonstrukci fasád v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava, opomněla v soupisu stavebních prací a výkazu výměr vyspecifikovat ukončení kamenného soklu v jeho horní části. Jedná se o ukončení kamenného soklu v prostoru dosavadních břizolitových fasád. U fasád historických je kamenný sokl ukončen částečným zapuštěním. Zpracovatel zmíněné projektové dokumentace dodatečně navrhl ukončit kamenný sokl u dosavadních břizolitových fasád za pomoci kamenného parapetu. Ohodnocení vzniklé vícepráce je patrné z přiloženého položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby a konzultován s autorským dozorem akce. Položka rozpočtu kamenného soklu v položkovém rozpočtu byla stanoven rozdílem mezi návrhem uvedeným v projektové dokumentaci pro realizaci stavby a skutečností při samotné realizaci akce.

Jedná se o vícepráce, které byly při realizaci výše uvedených projektových dokumentací pro realizaci stavby opomenuty a jsou pro dokončení hotového díla nezbytně nutné.

Zpracoval: Martin Nový

Investor: Vysoká škola polytechnická Jihlava

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Částka bez DPH 171 141.60,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:

Technický dozor investora: Martin Nový

Autorský dozor (aula): FORTIS spol. s r.o.

Autorský dozor (střecha, fasáda): ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

Zástupce investora akce: Jaromír Hlávka

Zhotovitel akce: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 30. 10. 2014

ROZPOČET - Změnový list 6 - lomení střechy, klempířské práce, prostavění větracích hlavic, výměna el.skříně, kamenný parapet, koberec zvuk.učebna

Stavba „ VŠPJ – Rekonstrukce střešních plášťů , fasád vnitrobloku a auly“

Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel: VŠPJ

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 30.10.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV Práce a dodávky PSV

764 Konstrukce klempířské

Konstrukce klempířské												
/64												
6	764	R 764	D+M úprava lomu střechy, prostavění k větracím hlavicím			kpl	1,000	0,00	2 070,00	7 380,00	9 450,00	0,000

748 Elektromontáže

7	748	Rc 748	D+M výměna skříně na fasádě objektu	kpl	1,000	0,00	5 086,00	3 750,00	8 836,00	0,000	
								5 086,00	3 750,00	8 836,00	0,000

776 Podlahy povlakové - učebna zvuk

8	776	776 R	Lepení soklíků	m	8,000	80,70	0,00	645,60	645,60	5 225,60	0,064
9	776	776S72100	Lepení pásů povlakových podlah textilních	m2	8,000	115,00	0,00	920,00	920,00		0,000
10	697	697S10100	koberec zátežový textilní	m2	8,000	270,00	2 160,00	0,00	2 160,00		0,019
11	776	776990112	Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 3 mm pevnosti 30 Mpa	m2	7,500	200,00	0,00	1 500,00	1 500,00		0,043

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Objekt: Sítěcha vnitrobloku Objednatel: VŠPJ

764		Konstrukce klempířské - část brizolitová fasáda								
12	764	764R	Žlab Ti Zn podokapní půlkruhový řs 330 mm	m	63,000	708,00	0,00	44 604,00	44 604,00	0,208
13	764	764R	Ti Zn svod kruhový DN 120	m	42,000	640,00	0,00	26 880,00	26 880,00	0,098

Objekt: Fasáda vnitrobloku Objednatel: VŠPJ

6		Úprava povrchů, podlahy a osazování výplní								
14	6	R1	M+D kamenný parapet kamenného soklu	m	77,700	980,00		76 146,00	76 146,00	0,000
15	6	R2	Kamenný sokl kamenný obklad - 30mm	m2	-109,859	120,00		-13 183,08	-13 183,08	0,000

Celkem 9 316,00 161 825,60 171 141,60 0,37

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 7****Datum:** 03. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****Židle do auly**

V projektové dokumentaci pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly v prostoru vnitrobloku Vysoké školy polytechnické Jihlava v rámci akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ nebyla dořešena specifikace 6 ks atypických židlí. Výše uvedenou projektovou dokumentací pro realizaci stavby vypracovanou společností FORTIS spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 791 13 v prosinci roku 2013 byly atypické židle vzhledově patrné pouze z výkresů vizualizace, což pro dodání hotového atypického výrobku není dostačující. V návaznosti na tuto skutečnost autorský dozor upřesnil dodatečně svůj požadavek doložením fotodokumentace výrobku (viz příloha). Upřesněný požadavek se diametrálně rozchází s představou zhotovitele, který se při výběru a ocenění opíral výhradně o materiál dostupný v projektu (vizualizace),

Na základě upřesněné specifikace byla výroba a dodávka židlí znovu oceněna s následným požadavkem na vícepráce v níže uvedené výši.

Jedná se o vícepráce, které byly v projektové dokumentaci opomenuty a jsou pro provozování předmětu díla nezbytné.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 89 000.00,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 03. 11. 2014

NOVÁ ŽIDLE PRO REKTORA A PŘÍSEDÍCÍ V ČELE STARÉ AULY

PRO VÝROBU NOVÝCH ŽIDLÍ, A TO DO INTERIÉRU STARÉ AULY BUDE POUŽITA TVAROVÁ
PŘEDLOHA VZOROVÉ SECESNÍ ŽIDLE:



ROZMĚRY ŽIDLE:

Výška	1.060 mm
Šířka	520 mm
Hloubka	550 mm
Výška sedáku	460 mm
Hloubka sedáku	420 mm
Váha	cca 8,5 kg

TECHNICKÝ POPIS:

MATERIÁL, KTERÝ BUDE POUŽIT NA VÝROBU NOVÝCH ŽIDLÍ, A TO DO ZREKONSTRUOVANÉ STARÉ AULY BUDE IDENTICKÝ S TÍM, KTERÝ BYL POUŽITÝ NA DOLOŽENÉ SECESNÍ PŘEDLOZE. KORPUS BUDE VYROBEN Z TRVDMÉHO DŘEVA, KTERÉ BUDE BAREVNĚ PŘIZPŮSOBENO STÁVAJÍCÍMU TÁFLOVÁNÍ AULY. NAMÍSTO GRAVÍROVANÉ NEBO SNAD LÉPE TLAČENÉ KŮŽE BUDE POŽITO STEJNÉHO ZELENKAVÉHO LINIOVÉHO POLSTRU, KTERÝ JE POUŽITÝ NA ZBÝVAJÍCÍCH SEDAČKÁCH V TÉTO AULE. ČALOUNĚNÍ SEDÁKU BUDE UPRAVENO TAK, ABY ODPOVÍDALO NOVÝM POŽADAVKŮM NA POHODLNÉ SEZENÍ A BUDE PŘETAŽENO PŘES JEDNOTLIVÉ STRANY NOVÉHO KORPUSU SEDÁKU. OPĚRÁK ŽIDLE BUDE OČALOUNĚN DLE TVAROVÉ PŘEDLOHY S TÍM, ŽE NA NOVÉ ŽIDLY NEBUDOU POUŽITY MOSAZNÉ NÝTY. MOSAZNÉ APLIKACE NOVÉ ŽIDLE, JAKO JE NAPŘ. OBLÁ MANŽETA PŘEDNÍCH NOH NEBO VRCHNÍ OBJÍMKA BOČNÍCH PROFILOVÝCH SLOUPKŮ OPĚRÁKU BUDOU VYROBENY PODLE PŮVODNÍ PŘEDLOHY. PŘEDNÍ NOHY ŽIDLE BUDOU MÍT KRUHOVÝ PRŮŘEZ A ZAHNÍ HOHY PAK PRŮŘEZ ČTVERCOVÝ, A TO TAK, JAK JE TO DOLEŽENO NA DOBOVÝCH FOTOGRAFIÍCH. SUBTILNOST JEDNOTLIVÝCH DŘEVĚNÝCH PRVKŮ NOVÉ ŽIDLE BUDE DODRŽENA, A TO V SOULADU S TVAROVOU PŘEDLOHOU, KTERÁ JE ZDE DOLOŽENA NA DVOU AUTENTICKÝCH FOTOGRAFIÍCH. CHARAKTER VÝSLEDNÉ ŽIDLE BY PAK MĚL ODPOVÍDAT TZV. „SÁLONÍMU NÁBYTKU“ DVACÁTÝCH LET MINULÉHO STOLETÍ. JEDNOTLIVÉ PROPORCE TÉTO ŽIDLE BUDOU ODSOUHLASENY S AUTORY ARCHITEKTONICKÉHO NÁVRHU INTERIÉRU STARÉ AULY PO ZPRACOVÁNÍ DÍLENSKÉ DOKUMENTACE, KTEROU ZABEZPEČÍ DODAVATEL INTERIÉRU, A TO V RÁMCÍ SVÉ PŘÍPRAVY VÝROBY. TENTO TECHNICKÝ POPIS JE ZDE DOLOŽEN POUZE JAKO VODÍTKO, KTERÉ MÁ ZA ÚKOL POSLOUŽIT PŘI NACENĚNÍ SAMOTNÝCH ŽIDLÍ A TUDÍŽ SE MŮŽE V PRŮBĚHU PŘÍPRAVY VÝROBY JEŠTĚ NEPODSTATNĚ ZMĚNIT ČI UPRAVIT, A TO V KONEČNÉM SOULADU S REALIZAČNÍMI MOŽNOSTMI BUDOUCÍHO DODAVATELE.



MOSAZNÉ
APLIKACE:
OBJÍMKA
A OBLÁ
MANŽETA



LÁTKOVÉ
ČALOUNĚNÍ
PŘETAŽENO
PŘES KORPUS
SEDÁKU

Pan
Jaromír Hlávka
Vedoucí provozně technického odboru
Vysoká škola polytechnická Jihlava
Tolstého 16
586 01 Jihlava

V Jihlavě 20.11.2014

Věc: vyjádření GP k výrobě uvažovaných secesních židlí do historické auly VŠPJ

Na základě vyvolaného požadavku investora, a to ve věci specifikace a dodávky šesti kusů atypických židlí do rekonstruovaných historických prostor staré auly v centrální části Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vám sdělujeme následující:

1. V souvislosti s požadavkem dodavatele akce „VŠPJ – Rekonstrukce střešních pláštů, fasád vnitrobloku a auly“ fi. Podziměk a synové s.r.o. a přeneseně pak i investora akce Vysoké školy polytechnické v Jihlavě Vám sdělujeme, že jsme jako GP akce „Rekonstrukce historických prostor staré auly“ doplnily pasport výrobků o specifikaci předmětných šesti kusů židlí, které by měly být v čele auditoria v nově pojednaném interiéru staré auly. Z námi doložené specifikace (technické listy – nová židle pro rektora a přisedící v čele staré auly) je tedy zřejmé, že se zde jedná o historizující secesní židle, které odpovídají celkovému pojetí nově natvarovaného interiéru. Svým tvarem, použitým materiálem, barevností a způsobem čalouněním jsou židle přizpůsobeny historickému prostředí staré auly, které je definováno svým řezbovaným dřevěným táflováním po stěnách místnosti a bohatou štukovou výzdobou na stěnách a stropu. Uspořádání, tvar a velikost sedacího nábytku bylo jasné patrné z předložených vizualizací a z jejich jednotlivých záběrů;
2. Na základě výše popsaného byly stanoveny celkové rozměry jednotlivých židlí, a to tak, že výška židle (opěráku) je 1060mm, šířka je 520mm, hloubka je 550mm. Výška sedáku byla stanovena na 460mm a jeho hloubka pak na 420mm. Váha takového atypické židle pak byla stanovena na cca 8,5kg. V našem technickém listu bylo uvedeno, že použité dřevo na výrobu korpusu židle bude tvrdé, tedy dub, který bude barevně přizpůsoben repasovanému táflování na stěnách auly. Na čalounění zad a sedáku židle bude použita stejná látka, která bude na ostatním sedacím nábytku v aule. Jeho barevnost bude lehce zelenká a bude předmětem vyvzorování a výběru v rámci KD a AD. Čalounění sedáku bude na rozdíl od vizualizované tvarové předlohy upraveno tak, aby odpovídalo požadavkům na pohodlné sezení, tedy bude přetaženo přes okraje korpusu sedáku dopředu a do stran. Opěrák židle bude očalouněn dle tvarové předlohy s tím, že tkaná osnova bude vertikálně

nasměrována s podélnou osou sedáku a opěráku. Nebudou zde použity mosazné dekorativní nýty. Mosazné aplikace jako je např. oblá manžeta předních noh židle nebo vrchní objímka bočních profilovaných sloupků opěráku budou vyrobeny jako atyp, a to podle původní předlohy. Rovněž byl dán požadavek na to, že přední nohy židle budou mít, a to na rozdíl od zadních nohou židle, kruhový průřez. Důrazně bylo upozorněno, že repliky dobových židlí budou mít dodrženu tvarovou subtilnost jednotlivých konstrukčních prvků, a to dle přiložené předlohy. Ve svém důsledku bylo konstatováno, že charakter výsledné židle musí odpovídat tzv. „salónnímu nábytku“ dvacátých let minulého století. Rovněž bylo upozorněno na to, že výsledný prototyp židle bude odsouhlasen s autory architektonického návrhu interiéru staré auly a s kompetentními zástupci investora. Ústřední židle „rektora“ bude mít jako jediná zvýšená záda s tím, že dojde k prodloužení opěráku o cca 200mm ve své nástavbové části.

3. Z výše doloženého textu je zřejmé, že předmětné židle budou důsledně vyrobeny jako atyp - tedy jako historická replika původní secesní židle s tím, že jejich výroba si vyžádá mimořádnou umělecko-průmyslovou zručnost, která se fakticky promítne do celkové ceny jednotlivých výrobků. Z pohledu GP můžeme tedy konstatovat, že nabídková cena dodavatele šesti kusů replik secesních židlí odpovídá danému požadavku a celkové náročnosti na jejich výrobu, tj. tedy částce 89.000,-Kč bez DPH (5 x 14,5 a 1 x 16,5);

Z výše uvedeného Vám tedy sdělujeme, že jako generální projektant akce „Rekonstrukce historických prostor staré auly“ souhlasíme s uplatněním výše zmíněných šesti kusů židlí do čela auditoria staré auly. Akceptováním našeho původního návrhu dojde ke stylové jednotě, která bude v souladu s celkovou koncepcí nového vybavení historických prostor staré auly, a to v centrální části areálu budov VŠPJ.

Po prověření nabídkové ceny dodavatele stavby souhlasíme i s její výší. Garantujeme, že tato cena odpovídá obdobným zhotoveným výrobkům, které jsou vyráběny v duchu původních historických předloh, tedy více či méně rukodělným způsobem.

S pozdravem

Dr. Ing. Arch. Jaroslav Huňáček
výkonný ředitel a vedoucí architekt
architektonického ateliéru firmy
FORTIS spol. s r.o
Husova 46
JIHLAVA


HUSOVA 46 ①
588 01 JIHLAVA
TEL 308 325-7



ROZPOČET - Změnový list 7 - židle do auly

Stavba „VŠPJ – Rekonstrukce střešních plášťů , fasád vnitrobloku a auly“

Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel: VŠPJ

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 3.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské - židle

1	K	K058	židle atypická vč.očalounění viz. ozn.T10	ks	5,000	-5 000,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,000
2	K	K087	židle atypická vysoká vč. Očalounění viz. ozn.T10	ks	1,000	-6 000,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,000
3	K	K058R	židle atypická vč.očalounění viz. PD Nová židle pro děkana a přisedící, náročné řemeslné zpracování	ks	5,000	20 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,000
4	K	K087R	židle atypická vč.očalounění viz. PD Nová židle pro děkana a přisedící, náročné řemeslné zpracování	ks	1,000	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,000

Celkem

89 000,00

89 000,00

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 8****Datum:** 07. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****Římsy, výměny v krovu, zákryt prostoru pultové střechy****Římsy**

U nově provedených pultových střech nebyl projektovou dokumentací pro realizaci stavby detailně dořešen prostor od horní hrany stávající fasádní římsy po spodní hranu prkenného záklopu nově provedené pultové střechy. Vzhledem k tomu, že bylo nutné tento nedostatek projektové dokumentace vyřešit, byl požádán autor projektové dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci střešních plášťů o předložení návrhu detailního řešení. Z nově navrženého detailního řešení je patrné, že za pomoci OSB desek bude provedeno vyrovnání horní hrany stávajících fasádních říms a současně bude provedeno zakrytí čelní (pohledové) strany pultové střechy. Následně zakrytý prostor od horní hrany římsy po spodní hranu záklopu pultové střechy bude oplechován. Jedná se o vícepráce, které byly v projektové dokumentaci opomenuty a jsou pro dokončení díla nezbytné.

Výměny v krovu

Při rekonstrukci valbové střechy nad aulou byly oproti projektové dokumentaci pro realizaci stavby řešící rekonstrukci střešních plášťů, navíc vyměněna 3x krokev o průřezu 125 x 160 mm a délce cca 1200 mm a 2x kleština o průřezu 80 x 160 mm a délce cca 1500 mm. Po odkrytí dané části střešní konstrukce byl zjištěn již nevyhovující stav. Jedná se o vícepráce, které při realizaci projektové dokumentace, nebylo možné předvídat.

Zákryt prostoru pultové střechy

V průběhu realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ se při rozebírání stávající střešní pultové konstrukce neočekávaně objevila „díra“ o rozměru 1.00 x 6.00 m. Jedná se o jakýsi meziprostor mezi dosavadními objekty, který projektovou dokumentací pro realizaci stavby řešící rekonstrukci střešních plášťů, nebyl předpokládán. Vzhledem k tomu, že po demontáži stávající pultové střechy měla být na stropní konstrukci provedena pokládka tepelné izolace, musel být tento objevený meziprostor zakryt. Zakrytí bylo provedeno za použití dřevěného trámku, který byl na několika místech kotven do nosného zdiva kotevními šrouby a na který byly následně uloženy OSB desky. Jedná se o vícepráce, které při realizaci projektové dokumentace, nebylo možné předvídat.

Ohodnocení výše uvedených víceprací je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby a tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 43 537.55,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový *M. Nový***Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. *Farys***Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka *J. Hlávka***Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o. *Podzimek a synové s.r.o.***Datum:** 07. 11. 2014

ROZPOČET - Změnový list 8 - římsy, výměny v krovu, zákryt prostoru pultové střechy

Stavba „ VŠPJ – Rekonstrukce střešních pláští , fasád vnitrobloku a auly“

Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel: VŠPJ

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 7.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV Práce a dodávky PSV

762 Konstrukce tesařské - zarytí stropu, bednění říms

1	762	762341024	Bednění sítích rovných z desek OSB tl 18 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	43,800	333,00	0,00	14 585,40	14 585,40	0,506
2	762	762341027	Bednění sítích rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na krokve	m2	12,500	435,00	0,00	5 437,50	5 437,50	0,201
3	762	762333132	Montáž vázaných konstrukcí krovů nepravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	15,000	154,00	0,00	2 310,00	735,00	0,000
4	605	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,245	4 830,00	1 183,35	0,00	1 183,35	0,065
5	011	953965112	Kolevní šroub pro chemické kotvy M 8 dl 150 mm	kus	7,000	50,90	0,00	356,30	356,30	0,001
							1 183,35	22 689,20	22 297,55	0,772

764 Konstrukce klempířské

6	764	R 764	Oplechování říms svíslých K.J.G. rš.500	m	36,000	590,00	0,00	21 240,00	21 240,00	0,000
							0,00	21 240,00	21 240,00	0,000

Celkem

1 183,35 43 929,20 43 537,55 0,77

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 9****Datum:** 03. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****Elektro rolety**

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ byly projektovou dokumentací vyspecifikovány elektromotory pro ovládání stínících rolet lunetových oken auly. Vyspecifikované elektromotory nebyly vybaveny ochranou proti přetížení při zásecích stínícího mechanismu nebo při výpadku jednoho z motorů. Z tohoto důvodu byly instalovány motory s tzv. „autostopem“, který při poruše dílčích komponentů odstaví celý stínicí systém z provozu. Tímto opatřením se zabrání případným rozsáhlejším škodám na zařízení.

Navržený systém byl projednán a schválen autorským dozorem.

Ohodnocení výše uvedené vícepráce je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby a tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Jedná se o vícepráce, které byly vyvolány neúplným řešením projektu.

Zpracoval: Jaromír Hlávka**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 12 228.00,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 03. 11. 2014

ROZPOČET - Změnový list 9 - elektro rolety

Stavba „ VŠPJ – Rekonstrukce střešních plášťů , fasád vnitrobloku a auly“

Objekt: Rekonstrukce auly

JKSO:

Objednatel: VŠPJ

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 03.11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV Práce a dodávky PSV

748 Elektromontáže

1	R 748	Elektromateriál - Motor Controlery	kpl	2,000	5 544,00	11 088,00	0,00	0,00	11 088,00	0,000
2	R 748	Zapojení a naprogramování	kpl	2,000	570,00	0,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	0,000

Celkem

11 088,00 1 140,00 12 228,00

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 10****Datum:** 15. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****Sanace a drenáže.**

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ bylo zjištěno, že projektová dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci fasád vypracovaná společností ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 06-13-RP v březnu roku 2014 opomněla v rámci rekonstrukce technicky vyřešit sanaci a drenáž obvodového zdiva pro oddíl vnitrobloku. Sekundárně nebyly tyto práce zohledněny v soupisu stavebních prací a výkazu výměr. Jedná se o:

- 1) Provedení drenážního systému:
 - u historické fasády na východní straně vnitrobloku,
 - u historické fasády na jižní straně vnitrobloku,
 - u historické fasády na západní straně vnitrobloku,
 - u břizolitové (po opravě štukové) fasády na jižní straně vnitrobloku,
 - u břizolitové (po opravě štukové) fasády na západní straně vnitrobloku.
- 2) Provedení systému odvětrání:
 - u historické fasády na východní straně vnitrobloku,
 - u historické fasády na jižní straně vnitrobloku,
 - u historické fasády na západní straně vnitrobloku.
- 3) Vyřešit přívod a odvod vzduchu do výše uvedeného opomenutého systému odvětrání.

Výše uvedené stavební práce byly projektovou dokumentací pro realizaci stavby opomenuty.

Pro provozování hotového díla, jakož to plnohodnotného funkčního celku v rámci vnitrobloku jsou nezbytně nutné.

Množství a rozepsané ohodnocení víceprací je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn na základě dodatečně vytvořeného technického řešení a který tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 505 045.58,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 15. 11. 2014

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.3-vnitřní fasády

Objekt:

SO 01 - Pozemní stavební objekt

KSO: 801.35.1.3
Místo: Kraj Vysočina

CC-CZ:
Datum: 15.11.2014

Zadavatel:
VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

IČ: 71226401
DIČ: CZ71226401

Uchazeč:
Podzimek a synové s.r.o.

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ: 25558692
DIČ: CZ25558692

Poznámka:

Cena bez DPH			505 045,58
DPH základní snížená	Základ daně 505 045,58 0,00	Sazba daně 21,00% 15,00%	Výše daně 106 059,60 0,00
Cena s DPH		v CZK	611 105,18

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.3-vnitřní fasády

Objekt:

SO 01 - Pozemní stavební objekt

Místo:

Kraj Vysočina

Datum: 15.11.2014

Zadavatel:

VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

505 045,58

HSV - Práce a dodávky HSV

408 107,88

1 - Zemní práce

87 284,17

2 - Zakládání

28 031,90

5 - Komunikace

33 365,61

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

47 794,95

8 - Trubní vedení

110 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

17 474,85

99 - Přesun hmot

84 156,40

PSV - Práce a dodávky PSV

96 937,70

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

66 914,66

721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

2 276,73

764 - Konstrukce klempířské

27 746,31

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.3-vnitřní fasády

Objekt:

SO 01 - Pozemní stavební objekt

Místo:

Kraj Vysočina

Datum: 15.11.2014

Zadavatel:

VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

Uchazeč:

Podzimek a synové s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

505 045,58

D	HSV	Práce a dodávky HSV					408 107,88	
D	1	Zemní práce					87 284,17	
1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	5,500	30,70	168,85	CS ÚRS 2013 02
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kamenných dlaždic, desek nebo tvarovek, rozebrání okapového chodníčku						
	VV	"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-kolem 4.oddílu" 11*0,5			5,500			
2	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	5,000	32,42	162,10	CS ÚRS 2013 02
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z kamenných dlaždic nebo desek, rozebrání okapového chodníčku						
	VV	"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-kolem 4.oddílu" (4,5+5,5)*0,5			5,000			
3	K	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	m2	70,300	40,29	2 832,39	CS ÚRS 2013 02
	PP	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár ze zámkových dlaždic						
	VV	"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-kolem 3.oddílu" (6,8+9)*1			15,800			
	VV	"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-kolem 4.oddílu" (7+19,5+14)*1			40,500			
	VV	"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu"			14,000			
	VV	(0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*1						
4	K	113107111	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	10,500	78,18	820,89	CS ÚRS 2013 02
	PP	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm						
	VV	"viz v.č. 111-114, 111/ZM3, výpočet převzata z položky Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic" 5,5			5,500			
	VV	"viz v.č. 111-114, 111/Z3 výpočet převzata z položky Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic" 5			5,000			
5	K	113107113	Odstanění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 300 mm	m2	70,300	181,20	12 738,36	CS ÚRS 2013 02
	PP	Odstanění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm						
	VV	"viz v.č. 111-114, 111/ZM3, výpočet převzata z položky Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic" 56,3			56,300			
	VV	"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu"			14,000			
	VV	(0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*1						
6	K	121101101	Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	0,770	26,15	20,14	CS ÚRS 2013 02
	PP	Sejmутí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m						
	VV	"viz v.č. 111, 111/ZM3" (2,5+4,1+10,5)*0,3*0,15			0,770			
7	K	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	8,659	320,00	2 770,88	CS ÚRS 2013 02
	PP	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 soudrých						
	VV	"viz v.č. 111 (oddíl 3.) a 113 (oddíl 4. bez větracích tvarovek) a 111/ZM3" (4,1+10,5)*0,5*0,55			4,015			
	VV	"v.č.111-114, 111/ZM3-přechod mezi 3.a 4. oddílem" (5,6+3)*(0,6*0,9)			4,644			
8	K	132202109	Příplatek za lepištv u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	8,659	5,00	43,30	CS ÚRS 2013 02
	PP	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepištv horniny tř. 3						
	VV	"viz v.č. 111 (oddíl 3.) a 113 (oddíl 4. bez větracích tvarovek) a 111/ZM3" (4,1+10,5)*0,5*0,55			4,015			
	VV	"v.č.111-114, 111/ZM3-přechod mezi 3.a 4. oddílem" (5,6+3)*(0,6*0,9)			4,644			
9	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3	m3	44,712	763,00	34 115,26	CS ÚRS 2013 02
	PP	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudrých horninách tř. 3						
	VV	"v.č.111-114, 111/ZM3-3.oddíl" (6,8+3,5)*(0,85*0,6+0,6*0,3)			7,107			
	VV	"v.č.111-114, 111/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+14)*(0,85*0,6+0,6*0,3)			27,945			
	VV	"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu"			9,660			
	VV	(0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*(0,85*0,6+0,6*0,3)						
10	K	132202209	Příplatek za lepištv u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	44,712	153,00	6 840,94	CS ÚRS 2013 02
	PP	Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepištv horniny tř. 3						
	VV	"v.č.111-114, 111/ZM3-3.oddíl" (6,8+3,5)*(0,85*0,6+0,6*0,3)			7,107			
	VV	"v.č.111-114, 111/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+14)*(0,85*0,6+0,6*0,3)			27,945			
	VV	"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu"			9,660			
	VV	(0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*(0,85*0,6+0,6*0,3)						
11	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,421	217,77	7 931,40	CS ÚRS 2013 02
	PP	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m						
	VV	"viz v.č. 11-114, 111/ZM3-114/ZM3-výkopek, výpočet převzat z položky Hloubení rýh š do 600 ručním nebo pneum nářadím v..." 8,659			8,659			
	VV	"viz v.č. 11-114, 111/ZM3-114/ZM3-výkopek, výpočet převzat z položky Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v..." 44,712			44,712			
	VV	"viz v.č. 11-114, 111/ZM3-114/ZM3-zpětný zásyp-ODEČET, výpočet převzat z položky Obsyp. objektů bez proh. syp. z hornin tř. 1 až 4" -16,95			-16,950			
12	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	60,094	100,00	6 009,40	CS ÚRS 2013 02
	PP	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)						
	VV	"viz v.č. 11-114, 111/ZM3-114/ZM3-výkopek, výpočet převzat z položky Hloubení rýh š do 600 ručním nebo pneum nářadím v..." 8,659*1,65			14,287			
	VV	"viz v.č. 11-114, 111/ZM3-114/ZM3-výkopek, výpočet převzat z položky Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v..." 44,712*1,65			73,775			
	VV	"viz v.č. 11-114, 111/ZM3-114/ZM3-zpětný zásyp-ODEČET, výpočet převzat z položky Obsyp. objektů bez proh. syp. z hornin tř. 1 až 4" -16,95*1,65			-27,968			
13	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	16,950	440,20	7 461,39	CS ÚRS 2013 02
	PP	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu						
	VV	"viz v.č. 111 (oddíl 3.) a 113 (oddíl 4. bez větracích tvarovek), 111/ZM3" (4,1+10,5)*0,5*0,3			2,190			
	VV	"v.č.111-114, 111/ZM3, 112/ZM3-3.oddíl" (6,8+3,5)*(0,3*0,6)			1,854			
	VV	"v.č.111-114, 111/ZM3-přechod mezi 3.a 4. oddílem" (5,6+3)*(0,6*0,6)			3,096			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"v.č. 111-114, 111/ZM3, 112/ZM3-4.oddíl s větracími tvarovkami" (7+19,5+14)*(0,3*0,6)		7,290			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*0,3*0,6		2,520			
14	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	3,888	440,20	1 711,50	CS ÚRS 2013 02
	PP		Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,06		0,618			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (7+19,5+14)*(0,3*0,6)		2,430			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*0,06		0,840			
15	M	583336250	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	t	7,776	376,00	2 923,78	CS ÚRS 2013 02
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, šterkopisky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D<=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D<=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 4-8 - praná, obsyp drenáže a větracích tvarovek					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,06		1,236			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (7+19,5+14)*(0,3*0,6)		4,860			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*0,06*2		1,680			
16	K	181301101	Rozprostření ornice tl.vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	5,130	23,35	119,79	CS ÚRS 2013 02
	PP		Rozprostření ornice tl.vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	VV		"viz v.č. 111, 111/ZM3" (2,5+4,1+10,5)*0,3		5,130			
17	K	181411131	Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	39,330	12,87	506,18	CS ÚRS 2013 02
	PP		Založení parkového trávníku výševem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		"viz v.č. 111, 111/ZM3" (2,5+4,1+10,5)*(0,3+2)		39,330			
18	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	1,180	91,20	107,62	CS ÚRS 2013 02
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz v.č. 111, 111/ZM3" (2,5+4,1+10,5)*(0,3+2)*0,03		1,180			
D 2			Zakládání				28 031,90	
19	K	211561111	Výplň odvodňovacích žebírek nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	12,664	930,37	11 782,21	CS ÚRS 2013 02
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žebírek nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,14		1,442			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,6*0,3		1,548			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+4,1+10,5+14)*0,14		7,714			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*0,14		1,960			
20	K	211971121	Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	142,440	26,91	3 833,06	CS ÚRS 2013 02
	PP		Zřízení opláštění žebírek nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,14		16,068			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,6*2*0,3*2*1,2		18,576			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+4,1+10,5+14)*1,3*1,2		85,956			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*1,3*1,2		21,840			
21	M	1	geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m	m2	142,440	24,62	3 506,87	
	PP		geotextilie 300 g/m2 do š 8,8 m					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,14		16,068			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,6*2*0,3*2*1,2		18,576			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+4,1+10,5+14)*1,3*1,2		85,956			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*1,3*1,2		21,840			
22	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	2,196	2 321,71	5 098,48	CS ÚRS 2013 02
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého včetně montáže a demontáže bednění					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,24*0,1*1,04		0,257			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,24*0,1*1,04		0,215			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+4,1+10,5+14)*0,24*0,1*1,04		1,375			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*0,24*0,1*1,04		0,349			
23	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	88,000	43,31	3 811,28	CS ÚRS 2013 02
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl" 6,8+3,5		10,300			
	VV		"viz v.č. 111-114-mezi 3. a 4. oddílem" 5,6+3		8,600			
	VV		"viz v.č. 111-114-4.oddíl" 7+19,5+4,1+10,5+14		55,100			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*5,6		14,000			
D 5			Komunikace				33 365,61	
24	K	2	Kladení kamenných desek okapového chodníčku do pískového podsypu (fr. 0-4 mm) tl. 20 mm	m2	29,975	550,00	16 486,25	
	PP		Kladení kamenných desek okapového chodníčku s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z pískového podsypu tl. 20 mm					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+14)*0,55		22,275			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*0,55		7,700			
25	M	3	deska kamenná, žula tl. 50 mm, do okapového chodníčku-použita stávající dlažba	m2		2 500,00	0,00	
	PP		prvky stavební z přírodního kamene malé (desky dlažební, obkládové, soklové a podobné) desky dlažební materiálová skupina I/2 - žula povrch tryskaný po katru tl. 5 cm					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+14)*0,55*1,1		24,503			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*0,55*1,1		8,470			
26	K	564871111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 250 mm	m2	40,800	158,98	6 486,38	CS ÚRS 2013 02
	PP		Podklad ze šterkodrtě ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,14		5,150			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,6*2*0,3*2*1,2		8,400			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+4,1+10,5+14)*1,3*1,2		20,250			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*0,5		7,000			
27	K	596211210	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěši tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	40,800	254,73	10 392,98	CS ÚRS 2013 02
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, po plochy do 50 m2					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,14		5,150			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-3.oddíl-šterk fr. 4-8 mm kolem větracích tvarovek" (6,8+3,5)*0,6*2*0,3*2*1,2		8,400			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+4,1+10,5+14)*1,3*1,2		20,250			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+0,7+2,1+0,7)*0,5		7,000			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				47 794,95	
28	K	4	Dodávka a montáž oplastované lišty Z pro výšku nopy 15 mm-sanace soklů	m	75,000	35,00	2 625,00	
	PP		Dodávka a montáž oplastované lišty Z pro výšku nopy 15 mm-sanace soklů					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-kolem oddílu č.3" (6,8+3,5)*1,1		11,330			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-kolem oddílu č.4" (7+19,5+14)*1,1		44,550			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+0,7+2,1+0,7)*1,1		15,400			
29	K	5	Dodávka a montáž lišty plastové "L" 500*50 mm-sanace soklů	m	95,000	146,00	13 870,00	
	PP		Dodávka a montáž lišty plastové "L" 500*50 mm-sanace soklů					
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-kolem oddílu č.3" (6,8+3,5)*1,1		11,330			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-mezi 3. a 4. oddílem" (5,6+3)*2*1,1		18,920			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-kolem oddílu č.4" (7+19,5+14)*1,1		44,550			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+0,7+2,1+0,7)*1,1		15,400			
30	K	612325102	Vápenocementová hrubá omítka rýh ve stěnách šířky do 300 mm	m2	0,800	439,00	351,20	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh hrubá ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm					
	VV		"viz v.č. 105-114, 111/ZM3-114/ZM3" 2*1*0,2		0,400			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" 2*1*0,2		0,400			
31	K	6	Dodávka a montáž úpravy soklu pod zemí-vyrovnávací sanační malta+minerální stěrková izolace (3 nátěry včetně příslušenství, silikátová stěrka)+sanační malta	m2	16,875	1 834,00	30 948,75	
	PP		Dodávka a montáž úpravy soklu pod zemí-vyrovnávací sanační malta+minerální stěrková izolace ve 3 nátěrech včetně veškerého příslušenství (silikátová stěrka)+sanační malta, jedná se o pruh v šíři 250 mm)					
	VV		"viz v.č. 111, 106-severní pohled-3.oddíl" (6,6+3,5)*0,25		2,525			
	VV		"viz v.č. 111, 111/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+16,9)*0,25		10,850			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+0,7+2,1+0,7)*0,25		3,500			
	D	8	Trubní vedení				110 000,00	
32	K	7	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 700 do 860 mm	kus	6,000	10 000,00	60 000,00	
	PP		revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 700 do 860 mm, včetně uzamykacího mechanismu a dodávky tvarovek pro napojení na drenážní potrubí nr. 100 mm					
	VV		"viz v.č. 111, 111/ZM3" 1+1+1+1		4,000			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" 1+1		2,000			
33	K	894811111	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 860 do 1230 mm	kus	5,000	10 000,00	50 000,00	
	PP		revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 860 do 1230 mm, včetně uzamykacího mechanismu a dodávky tvarovek pro napojení na drenážní potrubí nr. 100 mm					
	VV		"viz v.č. 111, 111/ZM3" 1+1+1+1+1		5,000			
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				17 474,85	
34	K	8	Vyčištění a uklid staveniště	soubor	1,000	1 000,00	1 000,00	
	PP		Vyčištění a uklid staveniště, položka zahrnuje kompletní vyčištění a umytí všech ploch na staveništi (podlahy, venkovní zpevněné plochy, střechy, fasády, stěny, okna, dveře, apod.), dále je zahrnuto vyklizení stavby a veškerý další kompletní uklid tak, aby na žádných stavebních konstrukcích nezůstaly nečistoty po stavební činnosti					
	VV		"viz Technická zpráva" 1		1,000			
35	K	9	Provizorní zajištění odvodu dešťových vod ze střech po dobu provádění prací	soubor	1,000	2 000,00	2 000,00	
	PP		Provizorní zajištění odvodu dešťových vod ze střech po dobu provádění prací, jedná se o svedení dešťových vod ze všech kotlíků (v místě všech stávajících okapních svodů, návrh provizorních svodů, jejich dodávka, montáž, demontáž a likvidace včetně odvozu je součástí této položky					
	VV		"viz v.č. 105-114, 111/ZM3" 1		1,000			
36	K	10	Provedení sanačních detailů (tvarování stěrek, napojování sanačních systémů, atd.)	hod	50,000	220,00	11 000,00	
	PP		Provedení sanačních detailů (tvarování stěrek, napojování sanačních systémů, atd.), pokud dodavatelé není schopen provedení detailů stihnout za uvedený počet hodin, navýší cenu za jednu hodinu o tolik procent, kolik činí navýšení počtu hodin oproti uvedenému množství hodin v procentech					
	VV		"viz v.č. 105-110" 50		50,000			
37	K	971052341	Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příchách a zdech pl do 0,09 m2 tl do 300 mm	kus	2,000	493,00	986,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových příchách a zdech základových nebo nadzákladových, plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm					
	VV		"viz v.č. 111, 111/ZM3" 1+1		2,000			
38	K	974029165	Vysekání rýh ve zdivu kamenném hl do 150 mm š do 200 mm	m	2,000	319,00	638,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vysekání rýh ve zdivu kamenném do hl. 150 mm a šířky do 200 mm					
	VV		"viz v.č. 105-114, 111/ZM3-114/ZM3" 2*1		2,000			
39	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %, omítky pod zemí	m2	40,500	45,70	1 850,85	CS ÚRS 2013 02
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškábáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
	VV		"viz v.č. 111, 106-severní pohled-3.oddíl" (6,6+3,5)*0,6		6,060			
	VV		"viz v.č. 111, 111/ZM3-114/ZM3-4.oddíl" (7+19,5+16,9)*0,6		26,040			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+0,7+2,1+0,7)*0,6		8,400			
	D	99	Přesun hmot				84 156,40	
40	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	49,725	960,00	47 736,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m, položka obsahuje i náklady na naložení suti na dopravní prostředek či kontejner a náklady na stání dopravního prostředku a kontejneru na stavbě					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 60,333		60,333			
	VV		"převzato z rozpočtového programu-zámková dlažba-ODEČET zpětně použité dlažby" -40,8*0,26		-10,608			
41	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,073	180,00	1 633,14	CS ÚRS 2013 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)-omítky					
	VV		"převzato z rozpočtového programu-zámková dlažba-ODEČET zpětně použité dlažby" 1,403+18,278		19,681			
	VV		"převzato z rozpočtového programu-zámková dlažba-ODEČET zpětně použité dlažby" -40,8*0,26		-10,608			
42	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,118	220,00	25,96	CS ÚRS 2013 02
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,118		0,118			
43	K	11	Poplatek za uložení stavebního odpadu - kamenivo, kamenný odpad (skládkovné)	t	38,145	180,00	6 866,10	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - kameniva (skládkovné)					
	VV		"součet z rozpočtového programu-kamenivo drčené" 1,175+1,68+35,15+0,14		38,145			
44	K	12	Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné)	t	2,390	235,00	561,65	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné)					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 2,39		2,390			
45	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	49,725	150,00	7 458,75	CS ÚRS 2013 02
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 60,333		60,333			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"převzato z rozpočtového programu-zámková dlažba-ODEČET zpětně použité dlažby" -40,8*0,26		-10,608			
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	348,075	9,78	3 404,17	CS ÚRS 2013 02
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo mezikládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 60,333*7		422,331			
	VV		"převzato z rozpočtového programu-zámková dlažba-ODEČET zpětně použité dlažby" -40,8*0,26*7		-74,256			
47	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	64,845	254,00	16 470,63	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou vislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 64,845		64,845			
D PSV			Práce a dodávky PSV				96 937,70	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				66 914,66	
48	K	13	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi novými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m, výška nopy 15 mm	m2	84,492	153,00	12 927,28	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti novými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m, výška nopy 15 mm					
	VV		"viz v.č. 111-114-kolem oddílu č.3" (6,8+3,5)*(0,6+0,25)*1,2		10,506			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-kolem oddílu č.4" (7+19,5+14)*(0,6+0,25)*1,2+(4,1+10,5)*1,05*1,2		59,706			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*(0,6+0,25)*1,2		14,280			
49	K	14	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů v 450 mm se zabetonováním a zásyem šterkem dle PD	m2	36,700	1 250,00	45 875,00	
	PP		Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů zalitých betonem a zasypáním šterkem včetně betonové desky tl. 50 mm s armovací sítí, výšky segmentů 450 mm, zalití betonem a zásyem šterkem-viz v.č. 112-114					
	VV		"viz v.č. 111-114-kolem oddílu č.3" (6,8+3,5)*0,5		5,150			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-mezi 3. a 4. oddílem" (5,6+3)*0,5		4,300			
	VV		"viz v.č. 111-114, 111/ZM3-114/ZM3-kolem oddílu č.4" (7+19,5+14)*0,5		20,250			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" (0,7+2,1+0,7+7+0,7+2,1+0,7)*0,5		7,000			
50	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	9,054	896,00	8 112,38	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 9,054		9,054			
D 721			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace				2 276,73	
51	K	721174065	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 150	m	4,000	568,00	2 272,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PP) větrací DN 150					
	VV		"viz v.č. 105-114, 111/ZM3-114/ZM3" 2*1		2,000			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" 2*1		2,000			
52	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,009	526,00	4,73	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotností přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,009		0,009			
D 764			Konstrukce klempířské				27 746,31	
53	K	764342111	Odvětrání střešních pláští šikmých střeš ventilací turbínou z Al plechu průměru do 250 mm	kus	1,000	4 300,00	4 300,00	CS ÚRS 2013 02
	PP		Odvětrání střešních pláští ventilací turbínou z Al plechu střeš šikmých, průměru do 250 mm					
	VV		"viz v.č. 152/ZM3-prvek 310, výměra převzata z Tabulky PSV" 1		1,000			
54	K	15	Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoku, kolen, žděrů a dalšího příslušenství, materiál- pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou	m	27,600	640,00	17 664,00	
	PP		Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoku, kolen, žděrů a dalšího příslušenství, materiál- pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou					
	VV		"viz v.č. 152/ZM3-prvek 309, výměra převzata z Tabulky PSV" 17,6		17,600			
	VV		"viz v.č. 152/ZM3-prvek 310, výměra převzata z Tabulky PSV" 10		10,000			
55	K	16	Dodávka a montáž prvku 313-fasádní protidešťová mřížka 200x200 mm s integrovanou sítí proti hmyzu z Cu plechu tl. 0,6 mm	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	
	PP		Dodávka a montáž prvku 313-fasádní protidešťová mřížka 200x200 mm s integrovanou sítí proti hmyzu z Cu plechu tl. 0,6 mm, specifikace-viz v.č. 152 Tabulky PSV					
	VV		"viz v.č. 152/ZM3" 1+1		2,000			
56	K	17	Demontáž a zpětná montáž stávajících dešťových svodů včetně veškerého příslušenství	m	22,600	120,00	2 712,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících dešťových svodů včetně veškerého příslušenství, jedná se o svody provedené v předchozím oddílu č.1-Střešní plášť, součástí položky je i uskladnění a ochrana svodů po dobu provádění prací					
	VV		"viz PD oddílu č.1-v.č. 120 Tabulky PSV" 4,6*2+6,7		15,900			
	VV		"viz v.č. 111/ZM3-114/ZM3-drenáže přidané nad rámec původního projektu" 6,7		6,700			
57	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	0,052	1 352,15	70,31	CS ÚRS 2013 02
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,052		0,052			

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 11****Datum:** 18. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****Vlajky**

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ bylo zjištěno, že projektová dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly vypracovaná společností FORTIS spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 791 13 v prosinci roku 2013 opomněla v soupisu stavebních prací a výkazu výměr ve zmíněné projektové dokumentaci uvést dodávku investorem akce požadovaných vlajek. Jedná se o dodávku vlajky ČR, EU, kraje Vysočina a města Jihlava, vše po 1 ks.

Výše uvedená dodávka byla projektovou dokumentací pro realizaci stavby opomenuta.

Množství a rozepsané ohodnocení víceprací je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby, konzultován s autorským dozorem stavby pro aulu a tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 13 520.00,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 18. 11. 2014

ROZPOČET - Změnový list 11 - vlajky **Stavba „VŠPJ – Rekonstrukce sítěních pláštů , fasád vnitrobloku a auly“**

Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel: VŠPJ

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 18.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV Práce a dodávky PSV

766 Konstrukce truhlářské - vlajky ke stojanům

									13 520,00	13 520,00
1	K	K060R	vlajka luxusní bez trásní ČR, EU, kraj Vysočina, město Jihlava, provedení pro stojan T11	ks	4,000	3 380,00	0,00	13 520,00	13 520,00	0,000
Celkem									13 520,00	13 520,00

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 12****Datum:** 20. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****Odpočet fasáda**

Jedná se o odpočty neprovedených stavebních prací v rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“. Jedná se o ponechání části hrubé omítky na historické fasádě, sestavení okapového chodníčku ze stávajících kamenných desek, nedodání vnitřních hladkých dveří do místnosti 2N024 a nedodání protidešťové žaluzie na fasádě směřující do místnosti 1P031.

Množství a rozepsané ohodnocení odpočtů je patrné z položkového rozpočtu.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**Částka bez DPH 191 621.50,- Kč (**odpočet**)

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 20. 11. 2014

ROZPOČET - Změnový list 12 -Odpočet fasáda

Stavba: VŠPJ
Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Historická fasáda ponechání části stávající omítky

1			Ponechání části hrubé omítky na historické fasádě	m2	-160	440	0	-70400	-70400
2	M	4	Okapový chodníček - využití stávajícího materiálu	m2	-44,28	2 500,00	-110 687,50		-110 687,50

764 - Konstrukce klempířské

3		32	Dodávka a montáž prvku 304 - ocelová protidešťová žaluzie 1090x890 mm včetně povrchové úpravy	kus	-1,00	2 425,00		-2425	-2 425,00
---	--	----	---	-----	-------	----------	--	-------	-----------

Konstrukce truhlářské

4			dveře vnitřní 900*1970 hladké plně, zvukoizolační, MDF deska, vč. kování, prahu a osazení viz. ozn. T5 - Ponechány stávající dveře	kus	-1	8109	0	-8109	-8109
---	--	--	--	-----	----	------	---	-------	-------

Celkem -110 687,50 -80 934,00 -191 621,50
 ZL12 Celkem -191 621,50

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 13****Datum:** 20. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****Oplechování atik**

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ bylo zjištěno, že projektová dokumentace pro realizaci stavby řeší rekonstrukci střešních plášťů vypracovaná společností ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 06-13-RP v březnu roku 2014 opomněla v rámci rekonstrukce technicky vyřešit oplechování stávajících atik plochých střech a odvod dešťových vod přes nově požadovaný sběrný kotlík z části zmíněných plochých střech. Sekundárně tyto práce nebyly zohledněny v soupisu stavebních prací a výkazu výměr.

Výše uvedené stavební práce byly projektovou dokumentací pro realizaci stavby opomenuty.

Pro provozování hotového díla jsou výše uvedené práce nezbytně nutné.

Množství a rozepsané ohodnocení víceprací je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn na základě dodatečně vytvořeného technického řešení a který tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 40 502.60,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový *M. Nový***Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. *Flus***Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka *J. Hlávka***Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o. *[Signature]***Datum:** 20. 11. 2014

ROZPOČET - Změnový list 13 -Oplechování atik

Stavba: VŠPJ

Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 20.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1		764430230RT2	Oplechování zdi KJG , rš 460 mm	m	23,9	604,8	6424,32	8030,4	14454,72
2		764430250RT2	Oplechování zdi KJG, rš 610 mm	m	23,3	771,6	9142,92	8835,36	17978,28
3		764359234R00	Kotlík čtyřhranný 300 x 400 x 400 mm	kus	1	2626,8	664,8	1962	2626,8
4		764292961R00	Vyplechování úžlabí	kus	1	1942,8	285,6	1657,2	1942,8
5			Demontáž stávajícího oplechování	kpl	1			3500	3500

Celkem

16 517,64

23 984,96

40 502,60

ZL13

Celkem

40 502,60

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 14****Datum:** 25. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****VZT ventilátor, servopohony, čerpadlo kondenzátu**

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ bylo zjištěno, že projektová dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly vypracovaná společností FORTIS spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 791 13 v prosinci roku 2013 opomněla v soupisu stavebních prací a výkazu výměr ve zmíněné projektové dokumentaci uvést dodávku a montáž čerpadla k jednotce vzduchotechniky pro odvod nashromážděného kondenzátu, dodávku a montáž servopohonů k ovládání větracích klapek umístěných v komínkách vzduchotechniky a dodávku ventilátoru pro odvětrání případné vlhkosti z prostoru suterénu pod aulou včetně jeho montáže.

Jedná se o vícepráce, které byly při realizaci výše uvedené projektové dokumentace pro realizaci stavby opomenuty a jsou pro provozování hotového díla nezbytně nutné.

Ohodnocení výše uvedených víceprací je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby, konzultován s autorským dozorem stavby a tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 16 937.00,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 25. 11. 2014

ROZPOČET - Změnový list 14 - VZT ventilátor, servopohony, čerpadlo kondenzátu

Stavba: VŠPJ
Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 25.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Výměna materiálu VZT

1	VZT2	Napájení čerpadla kondenzátu, čerpadlo kondenzátu, potrubí	kpl	1,00	5 077,00	0,00	5 077,00
2	VZT3	Ventilátor Decor 100 CHZ IPX4 včetně montáže	ks	1,00	2 860,00	0,00	2 860,00
3	VZT4	Servopohon BELIMO LM 230 včetně montáže	ks	4,00	2 250,00	0,00	9 000,00

ZL14

Celkem

16 937,00

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 15****Datum:** 27. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****Úprava anglických dvorků**

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ bylo zjištěno, že projektová dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly vypracovaná společností FORTIS spol. s r.o., pod zakázkovým číslem 791 13 v prosinci roku 2013 opomněla v soupisu stavebních prací a výkazu výměr ve zmíněné projektové dokumentaci vyspecifikovat novou nášlapnou vrstvu ve stávajícím anglickém dvorku. Stávající nášlapná vrstva v anglickém dvorku byla tvořena z části udusanou hlínou a z části kamennou dlažbou. Na základě požadavku investora akce bude nová nášlapná vrstva v anglickém dvorku tvořena betonovou zámkovou dlažbou kladenou do pískového lože.

Jedná se o vícepráce, které byly při realizaci výše uvedené projektové dokumentace pro realizaci stavby opomenuty.

Ohodnocení výše uvedených víceprací je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby, konzultován s autorským dozorem stavby a tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 3 894.86,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 27. 11. 2014

ROZPOČET - Změnový list 15 - úprava anglických dvorků

Stavba: VŠPJ

Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel:

Zhotovitel:

Datum: 27.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

4 Vodovodné konstrukce										
1	221	451577777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z kameniva těžkého tl do 100 mm	m2	6,500	71,70	0,00	466,05	466,05	0,000

2	221	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	6,500	258,00	0,00	1 677,00	1 677,00	0,548
3	592	592451100	dlažba skladebná HOLLAND HBB 20x10x6 cm přírodní	m2	6,500	225,00	1 462,50	0,00	1 462,50	0,910

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

99 Přesun hmot										
7	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,499	193,00	0,00	289,31	289,31	0,000

Celkem 1 462,50 2 432,36 3 894,86 1,46

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 16****Datum:** 27. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****Demontáž a montáž podia**

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ bylo dle projektové dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly dne 11. listopadu 2014 provedeno zkušební rozmístění sedaček v aule. Zkušební rozmístění sedaček provedené dle zmíněné projektové dokumentace prokázalo, že prostor mezi jednotlivými řadami sedaček je zcela nevyhovující. Z tohoto důvodu se po konzultaci s autorským dozorem pro aulu ustoupilo od kaskádovitého uspořádání lavic ve směru horizontálním. Kaskádovité uspořádání ve směru vertikálním je ponecháno. Výsledným řešením je tedy rovná řada sedaček na každém stupni podia.

Na základě výše zmíněného bylo nutné nosnou konstrukci stupňovitého podia rozebrat, rozměrově upravit a opětovně sestavit.

Jedná se o pochybení v rámci realizace projektové dokumentace pro realizaci stavby řešící rekonstrukci auly.

Ohodnocení výše uvedených víceprací je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby, konzultován s autorským dozorem stavby a tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 25 454.52,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový**Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.**Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka**Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o.**Datum:** 27. 11. 2014

ROZPOČET - Změnový list 16 - demontáž a montáž podla

Stavba „ VŠPJ – Rekonstrukce střešních plášťů , fasád vnitrobloku a auly“

Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel: VŠPJ

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 27.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

PSV Práce a dodávky PSV

0,00 25 454,52 25 454,52 0,000

762 Konstrukce tesařské

0,00 25 454,52 25 454,52 0,000

1	762	762711820	Demontáž prostorových vázaných kcí z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	140,400	30,30		4 254,12	4 254,12	0,000
2	762	762713220	Montáž prostorové vázané kce s ocelovými spojkami z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2	m	140,400	151,00		21 200,40	21 200,40	0,000

Celkem

0,00 25 454,52 25 454,52 0,000

NÁZEV AKCE:

VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly

Změnový list č. 17

Datum: 20. 11. 2014

POPIS ZMĚNY:

Doplnění fasády v místě mřížky, nová zárubeň + doplnění kamenného ostění

V rámci realizace akce „VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly“ bylo projektovou dokumentací pro realizaci stavby řešící rekonstrukci fasád navrženo osazení nových dveří do stávající zárubně osazené na obvodové zdi vnitrobloku. Jedná se o venkovní dveře vedoucí do místnosti č. 1P031. Vzhledem k velmi špatnému stavu stávající zárubně bylo investorem akce rozhodnuto o dodávce a montáži nové ocelové zárubně. Současně bylo rozhodnuto, že nově osazená zárubeň bude provedena jako zapuštěná z důvodu zamezení zatékání mezi zárubeň a dvevní křídlo. Z tohoto důvodu bylo nutné obložit nově vzniklé ostění novým kamenným obkladem.

Dále na severní fasádě vnitrobloku byl navíc oproti projektové dokumentaci řešící rekonstrukci fasád zazděn vzniklý otvor o ploše cca 0.15 m². Otvor vznik po demontáži stávající protidešťové žaluzie, která k dnešnímu dni neplnila žádnou funkci (protidešťová žaluzie byla na své zadní straně zazděna). Vzniklý otvor byl zazděn cihlou plnou pálenou na maltu vápenocementovou.

Jedná se o vícepráce, které vznikly v průběhu realizace stavby a nebyly projektovou dokumentací při její realizaci předpokládány.

Ohodnocení výše uvedených víceprací je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby, konzultován s autorským dozorem stavby a tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Zpracoval: Martin Nový

Investor: Vysoká škola polytechnická Jihlava

OHODNOCENÍ ZMĚNY:

Částka bez DPH 9 738.43,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:

Technický dozor investora: Martin Nový

Autorský dozor (aula): FORTIS spol. s r.o.

Autorský dozor (střecha, fasáda): ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.

Zástupce investora akce: Jaromír Hlávka

Zhotovitel akce: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 20. 11. 2014

ROZPOČET - Změnový list 17 -Doplnění fasády v místě mřížky, nová zárubeň + doplnění kamenného ostění

Stavba: VŠPJ
Objekt: Rekonstrukce auly

Objednatel:
Zhotovitel:
Datum: 20.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

6 - Úpravy povrchů, podlahy, a osazování výplní

1	8		Dodávka a montáž nové fasády	m2	0,97	1 542,00		1495,74	1 495,74
2	011	642942721	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na montážní pěnu	kus	1,000	459,00	0,00	459,00	459,00
3	553	553311840	zárubeň ocelová pro běžné zdění H 190 1450 dvoukřídlá	kus	1,000	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00
4	6	R1	M+D kamenné ostění	m	5,500	980,00		5 390,00	5 390,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

5	014	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m3	0,146	4 350,00	0,00	635,10	635,10
---	-----	-----------	---	----	-------	----------	------	--------	--------

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 99 Přesun hmot

6	011	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	1,858	193,00	0,00	358,59	358,59
---	-----	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	------	--------	--------

Celkem 1 400,00 8 338,43 9 738,43

ZL17 Celkem 9 738,43

NÁZEV AKCE:**VŠPJ - Rekonstrukce střešních plášťů, fasád vnitrobloku a auly****Změnový list č. 18****Datum:** 27. 11. 2014**POPIS ZMĚNY:****Bourání betonového základu**

Jedná se o vícenáklady, které vznikly v rámci hloubení rýh pro nově navržený drenážní systém. Drenážní systém v místě stávající břizolitové fasády je umístěn v nově vyhloubené rýze šířky 600 mm. Projektovou dokumentací pro realizaci stavby řeší rekonstrukci fasád bylo předpokládáno hloubení těchto rýh v hlinitopísčité zemině. Ve skutečnosti se v těchto místech nachází z části kamenný a z části betonový základ, který je nutné odstranit do požadované hloubky tak, aby byla zajištěna maximální funkčnost nově navrženého drenážního systému.


Jedná se o vícepráce, které vznikly v průběhu realizace stavby a nebyly projektovou dokumentací při její realizaci předpokládány.

Ohodnocení výše uvedených víceprací je patrné z položkového rozpočtu, který byl oceněn zhotovitelem stavby, konzultován s autorským dozorem stavby a tvoří nedílnou součást tohoto změnového listu.

Zpracoval: Martin Nový**Investor:** Vysoká škola polytechnická Jihlava**OHODNOCENÍ ZMĚNY:**

Částka bez DPH 21 815.87,- Kč

Sazba DPH 21 %

ÚČASTNÍCI AKCE:**Technický dozor investora:** Martin Nový **Autorský dozor (aula):** FORTIS spol. s r.o.**Autorský dozor (střecha, fasáda):** ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o. **Zástupce investora akce:** Jaromír Hlávka **Zhotovitel akce:** Podzimek a synové s.r.o. **Datum:** 27. 11. 2014

ROZPOČET - Změnový list 18 - bourání betonového základu

Stavba „ VŠPJ – Rekonstrukce střešních pláštů , fasád vnitrobloku a auly“

Objekt: Fasáda vnitrobloku

Objednatel: VŠPJ

Zhotovitel: Podzimek a synové s.r.o.

Datum: 27.11.2014

JKSO:

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

1	001	132202101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nářadím nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř.3	m3	-9,795	320,00	0,00	-3 134,40	-3 134,40	0,000
2	001	132202109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	-9,795	5,00	0,00	-48,98	-48,98	0,000
3	1	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	-9,795	217,77	0,00	-2 133,06	-2 133,06	0,000
4	1	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	-16,650	100,00	0,00	-1 665,00	-1 665,00	0,000
									21 815,87	0,000
									-6 981,43	0,000

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání

3	013	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	9,795	2 340,00	0,00	22 920,30	22 920,30	0,000
									22 920,30	0,000

99 Přesuny hmot

1	001	997013213	Vnitrostaveništní doprava suti	t	19,590	120,00	0,00	2 350,80	2 350,80	0,000
2	001	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce	t	19,590	180,00	0,00	3 526,20	3 526,20	0,000
3	001	997013501	Odvoz suti na skládku	t	19,590	150,00	0,00	2 938,50	2 938,50	0,000
4	001	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	137,130	9,78	0,00	1 341,13	1 341,13	0,000

Celkem

0,00 21 815,87 21 815,87 0,000