

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VŠPJ - oprava obvodových plášťů objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl č.2-Vnější fasády východní a západní

Objekt:

SO 01 - Pozemní stavební objekt

KSO: 801.35.1.3
Místo: Jihlava

CC-CZ:
Datum: Vyplň údaj

Zadavatel:
VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ARTPROJEKT JIHLAVA s.r.o., 586 01 Jihlava

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
---------------------	--	--	--	-------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	0,00
-------------------	--------------	-------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VŠPJ - oprava obvodových prastu objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl C.2-vnější
fasády východní a západní

Objekt: **SO 01 - Pozemní stavební objekt**

Místo: Jihlava

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: VŠP Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	0,00
HSV - Práce a dodávky HSV	0,00
1 - Zemní práce	0,00
2 - Zakládání	0,00
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
5 - Komunikace	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	0,00
8 - Trubní vedení	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	0,00
99 - Přesun hmot	0,00
PSV - Práce a dodávky PSV	0,00
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	0,00
764 - Konstrukce klempířské	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
767 - Konstrukce zámečnické	0,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VŠPJ - oprava odvodňovacího systému objektu Tolstého 16, Jihlava, oddíl C.2-vnější fasády východní a západní

Objekt: **SO 01 - Pozemní stavební objekt**

Místo: Jihlava

Datum: Vyplň údaj

Zadavatel: VŠPJ Jihlava, Tolstého 16, 586 01 Jihlava

Projektant: ARTPROJEKT
JIHLAVA s.r.o.,
586 01 Jihlava

Uchazeč: Vyplň údaj

Zpracovatel: 0

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem **0,00**

D HSV Práce a dodávky HSV 0,00

D 1 Zemní práce 0,00

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z betonových nebo kamenných dlaždic	m2	34,100		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek, rozebrání okapového chodníčku
"viz v.č. 111-114"
(10,8+1+15,1+16,1+0,9+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+16,3+0,9+10,9)*1

3	K	113107111	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 100 mm	m2	178,200		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	---------	--	------	----------------

Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivé do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm
"viz v.č. 111-114"
(10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*1

4	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,784		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--	------	----------------

Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m
"viz v.č. 111"
(10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,3*0,15

5	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	28,442		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3
"v.č. 111-114"
(10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*(0,85*0,5+0,6*0,3)

6	K	132202209	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 3	m3	28,442		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Hloubení zapážených i nezapážených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3
"v.č. 111-114"
(10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*(0,85*0,5+0,6*0,3)

7	K	162701103	Vodorovné přemístění do 8000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	28,136		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	----	--------	--	------	----------------

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m
"viz v.č. 11-114-výkopek, výpočet převzat z položky Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v ..."
128,442
"viz v.č. 11-114-zpětný zásyp-ODEČET, výpočet převzat z položky Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4"-54,306

8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	77,540		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)
"viz v.č. 11-114-výkopek, výpočet převzat z položky Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v ..."
128,442*1,65
"viz v.č. 11-114-zpětný zásyp-ODEČET, výpočet převzat z položky Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4"-54,306*1,65

9	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	37,946		0,00	CS ÚRS 2019 01
---	---	-----------	---	----	--------	--	------	----------------

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu
"viz v.č. 111-114"
(10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*(0,3*0,6)

10	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	6,178		0,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	---	----	-------	--	------	----------------

Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"viz v.č. 111, 112, 113, 114, štěrky fr. 4-8 mm kolem tvarovek větracích" 0,06*212,3					
11	M	583336250	kamenivo těžené hrubé frakce 4-8	t	13,776		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 4-8 -praná, obsyp drenáže a větracích tvarovek					
	VV		"viz v.č. 111, 112, 113, 114, štěrky fr. 4-8 mm kolem tvarovek větracích" 0,06*212,3*2					
12	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	38,560		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5					
	VV		"viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,3					
13	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	460,560		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5					
	VV		"viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,3+(59+91+59)*3					
14	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,527		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		"viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,3*0,03+(59+91+59)*0,03					
15	K	1	Ochrana zeleně-1xjehličnan výšky 10 m, 2xlistnatý strom výšky 3 m a 1xlistnatý strom výšky 6 m	soubor	1,000		0,00	
	PP		Ochrana zeleně-1xjehličnan výšky 10 m (ochrana kmene obedněním+ochrana větví proti poškození od lešení), 2xlistnatý strom výšky 3 m (ochrana větví proti poškození od lešení) a 1xlistnatý strom výšky 6 m (ochrana větví proti poškození od lešení)					
	VV		"viz PD oddílu č. 2" 1		1,000			
	D	2	Zakládání				0,00	
16	K	211561111	Výplň odvodňovacích žeber nebo trativodů kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	16,799		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm					
	VV		"viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,13					
17	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	201,188		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m					
	VV		"viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*1,3*1,2					
18	M	693111460	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	201,188		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2					
	VV		"viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*1,3*1,2					
19	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého	m3	3,299		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lože pro trativody z betonu prostého včetně montáže a demontáže bednění					
	VV		"viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,24*0,1*1,04					
20	K	212755214	Trativody z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm bez lože	m	122,300		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm					
	VV		"viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)					
	D	3	Svislé a kompletní konstrukce				0,00	
21	K	319202116	Dodatečná izolace zdiva tl 1200 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	266,233		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm, jedná se o tlakovou injektáž na bázi vodného roztoku methylsilikonátu					
	VV		"viz v.č. 111, 112, 113, 114-1.řada" (10,8+1+36,8+1+10,8+8,2+0,3+27,4+1,1+3,8+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+10,9+0,9+36,7+0,9+10,9)*1,15					
	VV		"viz v.č. 111, 112, 113, 114-2.řada" (10,8+1+36,8+1+10,8+8,2+0,3+27,4+1,1+3,8+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+10,9+0,9+36,7+0,9+10,9)*0,5*1,15					
22	K	2	Dodatečná izolace zdiva tl 2000 mm nízkotlakou injektáží silikonovou mikroemulzí	m	5,488		0,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Dodatečná izolace zdíva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdíva přes 1 500 do 2 000 mm, jedná se o tlakovou injektáž na bázi vodného roztoku methylsilikonátu					
	VV		"viz v.č. 111, 112, 113, 114-1.řada" 5,5*1,15					
	VV		"viz v.č. 111, 112, 113, 114-2.řada" 5,5*0,5*1,15					
	D	5	Komunikace				0,00	
23	K	3	Kladení kamenných desek okapového chodníčku do pískového podsypu (fr. 0-4 mm) tl. 20 mm	m2	109,795		0,00	
	PP		Kladení kamenných desek okapového chodníčku s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z pískového podsypu tl. 20 mm					
	VV		"viz v.č. 111-114-zpětná montáž stáv. kamenných desek" (10,8+1+1+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+1+1+10,9+0,9+16,6)*1					
	VV		"viz v.č. 111-114- (10,8+1+15,1+16,1+0,9+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+16,3+0,9+10,9)*0,55+27,4*0,35					
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				0,00	
26	K	6	Dodávka a montáž nové fasády - otlučení stávající omítky vč. proškrabání spar a očištění, provedení podkladní sanační omítky tl. 20 mm, sanační omítky tl. 25 mm, minerálního štuky a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou, vysoká složitost dle PD	m2	136,190		0,00	
	PP		Dodávka a montáž nové historické fasády - otlučení stávající omítky vč. proškrabání spar a očištění (očištění bude provedeno tlakovou vodou a ocelovým kartáčem-oboje v celé ploše fasády a ostění výplní otvorů), provedení podkladní sanační omítky tl. 20 mm, vyrovnání podkladu sanační omítkou nad 20 mm tloušťky v ploše 30% celkové výměry fasády, sanační omítky tl. 25 mm, minerálního štuky a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou ve vrstvách dle PD, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m2 (1 m2 průmětu do svislé roviny má ve skutečnosti plochu 1,25-2 m2 v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády a provedení systému následné hydrofobizace proti odstříkující vodě!!!, dále položka zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 88,5 kg/m2 a přesun hmot nad 92 kg/m2					
	P		<i>Poznámka k položce: Nad stávajícím soklem bude odstraněna stávající omítky a budou proškrabnuty spáry. Tato úprava bude provedena do výška cca 1500mm nad upravený terén (přesný průběh je patrný na výkresech pohledů). Podkladní a vyrovnávací vrstva v tl. 2cm bude provedena ze sanační jádrové malty se siranovzdorným cementem s jejím následným vodorovným pročištěním hřebem. Na toto hrubé vyrovnání stěn se provede vrstva sanační omítky na čisté vápenné bázi (na bázi metakaolinu) s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi (? = 0,07), a to v tl. min. 2 cm. Jako konečná omítková vrstva sanačních omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m2) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu- viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-plocha" 1,85+1,7+1,12+17,21-1*0,6-0,8*0,6-1*0,6*2+23+(1+0,9)*1,1		44,690			
	VV		"viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-ostění" (1*6+2,2+2*2,2*2+2,3*3+1,7*2+1,9*3)*0,4		13,160			
	VV		"viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-plocha" 27+8+3+2,25+11+(0,9+0,9)*1,1		53,230			
	VV		"viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-ostění" (1,2+1,1*2+1+1,06*4+3,7+3,9+3,12*3+2,7*3)*0,3		10,110			
	VV		"rezerva na skryté části a na stavbě vyvstálé plochy" 15		15,000			
27	K	7	Dodávka a montáž nové fasády - otlučení stávající omítky vč. proškrabání spar a očištění, provedení jádrové vrstvy z vápenné omítkové směsi tloušťky dle PD, minerálního štuky a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou, vysoká složitost dle PD	m2	955,750		0,00	
	PP		Dodávka a montáž nové historické fasády - otlučení stávající omítky vč. proškrabání spar a očištění (očištění bude provedeno tlakovou vodou a ocelovým kartáčem-oboje v celé ploše fasády a ostění výplní otvorů), provedení jádrové vrstvy z vápenné omítkové směsi tloušťky dle PD, minerálního štuky a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou ve vrstvách dle PD, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m2 (1 m2 průmětu do svislé roviny má ve skutečnosti plochu 1,25-2 m2 v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády, dále zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 88,5 kg/m2 a přesun hmot nad 74 kg/m2					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Bude odstraněna stávající omítka a budou proškrábnuty spáry. Tato úprava bude provedena od výšky cca 1500mm nad upraveným terénem výše (přesný průběh je patrný na výkresech pohledů). Bude provedena podkladní a vyrovnávací vrstva v tl. 2cm. Na toto hrubé vyrovnání stěn se provede jádrová vrstva z vápenné omítkové směsi v tl. dle PD. Omítková směs se nahazuje zednickou lžící na nosný, zvlhčený podklad. Jednotlivé vrstvy omítky nesmí být silnější než 2-3cm. Přitom se musí pracovat vždy způsobem "mokré na mokré". Nejsvrchnější vrstva omítky stáhne nehoblovanou dřevěnou latí do plochy, bez "kapes" tak, aby měla hrubý povrch. Omítka se musí udržovat vlhká po dobu minimálně 3 dny. Jako konečná omítková vrstva omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m2) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
			"viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-plocha"		833,087			
			"viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-ostění"		76,663			
			"rezerva na skryté části a na stavbě vyvstálé plochy" 46		46,000			
28	K	8	<p>Dodávka a montáž opravy fasády - obroušení stávající malby, zdrsnění povrchu, očištění povrchu tlakovou vodou a kartáčem, zdrsnění povrchu a provedení klasického minerálního štuků a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou, vysoká složitost dle PD</p>	m2	917,350		0,00	
			<p>Dodávka a montáž opravy historizující fasády - obroušení stávající malby, zdrsnění povrchu, očištění povrchu tlakovou vodou a kartáčem, zdrsnění povrchu a provedení klasického minerálního štuků a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m2 (1 m2 průmětu do svislé roviny má plochu 1,25-2 m2 v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády, dále zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 4 kg/m2 a přesun hmot nad 15 kg/m2</p>					
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Stávající štuk bude mechanicky zdrsněn mřížovou škrabkou případně ocelový kartáčem a bude očištěn tlakovou vodou. Na takto připravený podklad bude aplikován klasický minerální štuk, na který bude následně proveden fasádní nátěr. Jako konečná omítková vrstva sanačních omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m2) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
			"viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-plocha"		713,928			
			"viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-ostění"		88,422			
			"rezerva na skryté části a na stavbě vyvstálé plochy" 115		115,000			
29	K	9	<p>Dodávka a montáž úpravy soklu pod zemí-vyrovnávací sanační malta+minerální stěrková izolace (3 nátěry včetně příslušenství, silikátová stěrka)+sanační malta</p>	m2	35,175		0,00	
			<p>Dodávka a montáž úpravy soklu pod zemí-vyrovnávací sanační malta+minerální stěrková izolace ve 3 nátěrech včetně veškerého příslušenství (silikátová stěrka), jedná se o pruh v šířku 250 mm)+sanační malta</p>					
			"viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana"		15,100			
			"viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana"		15,075			
			"rezerva na skryté části a na stavbě vyvstálé plochy" 5		5,000			
30	K	612325302	<p>Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží</p>	m2	37,807		0,00	CS ÚRS 2019 01
			Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží					
			"viz v.č. 101, 151-pozice 06, 07" (1+0,6*2)*(0,2+0,5)		1,540			
			"viz v.č. 101, 151-pozice 08" (1,2+1,5*2)*0,6		2,520			
			"viz v.č. 101, 151-pozice 09-13"		9,180			
			(1+0,64*2)*0,85*3+(1+0,54*2)*0,85+(1+0,44*2)*0,85					
			"viz v.č. 101, 151-pozice 28-41"		24,072			
			(1,06+0,55*2)*(0,1+0,75)*5+(1,06+0,45*2)*(0,1+0,75)*6+(1,06+0,4*2)*(0,1+0,75)*2+(1,06+0,49*2)*(0,1+0,75)*1					
			"viz v.č. 101, 151-pozice 42-46"		6,817			
			(1,06+0,58*2)*(0,1+0,75)*1+(1,06+0,62*2)*(0,1+0,75)*1+(1,06+0,29*2)*(0,1+0,75)*1+(1,06+0,4*2)*(0,1+0,75)					
			"viz v.č. 101, 151-pozice 47, 48"		7,378			
			(1,06+0,49*2)*(0,1+0,75)*2+(1,06+0,62*2)*(0,1+0,75)*2					
			"rezerva na vyvstálé ostění nad rámeček PD" 5		5,000			
31	K	619991001	<p>Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou</p>	m2	994,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
			Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou					
			"viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151" 2,5*2*249*1,2					
32	K	619991021	<p>Oblepení rámců a keramických soklů lepící páskou</p>	m	540,700		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů oblepením malířskou páskou, jedná se o oblepení mříží po obvodu "viz v.č. 151-mříže-pozice 14-42"					
	VV		$((1,06+1,015)*2*5+(1,06+1,45)*2*9+(1,06+0,55)*2*5+(1,06+0,45)*2*6+(1,06+0,4)*2*2+(1,06+0,49)*2+(1,06+0,58)*2)*2$		224,740			
	VV		"v.č. 151-mříže-pozice 43-57" $((1,06+0,62)*2+(1,06+0,29)*2+(1,06+0,49)*2*2+(1,06+0,62)*2*2+(1,2+1,25)*2+(1,2+1,35)*2+(1,2+1,56)*2*3+(1+1,71)*2*3)*2$		123,600			
	VV		"v.č. 151-mříže-pozice 72-76, 100, 101" $((1,15+2,22)*2*7)*2$		94,360			
	VV		"viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151-oblepení parapetů, apod" 2*249		498,000			
33	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	62,320		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtačením do podkladní vrstvy nebo přibitím začišťovacích samolepících (APU lišt) "viz v.č. 101, 102, 103, 104 a 151-prvek 06-13"					
	VV		$(1+0,6*2)*2+(1,2+1,5*2)*1+(1+0,64*2)*3+(1+0,54*2)*1+(1+0,44*2)*1$		19,400			
	VV		"viz v.č. 101, 102, 103, 104 a 151-prvek 28-43" $(1,06+0,55*2)*5+(1,06+0,45*2)*6+(1,06+0,4*2)*2+(1,06+0,49*2)*1+(1,06+0,58*2)*1+(1,06+0,62*2)*1$		32,840			
	VV		"viz v.č. 101, 102, 103, 104 a 151-prvek 44-48" $(1+0,29*2)*1+(1,06+0,4*2)*1+(1,06+0,49*2)*1+(1,06+0,62*2)*1*2$		10,080			
34	M	590514760	profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	68,552		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil okenní začišťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
	P		Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm					
	VV		"viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151, výpočet-viz položka Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)" 62,32*1,1		68,552			
35	K	629991001	Zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	m2	367,500		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně "viz v.č. 111"					
	VV		$(10,8+1+36,8+0,9+10,8+1,5*2+8,2+0,3+27,4+1,1+3,7+0,3+3,3+0,7+5,5+0,8+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+1,5*2+10,9+0,9+36,7+0,9+10,9)*3$					
36	K	629991011	Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	455,885		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zakrytí výplň otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou "v.č. 151-prvek 01-38"					
	VV		$1*1,55*3+1*0,6+0,8*0,6+1*0,6*2+1,2*1,5+1*0,6+1*0,64*2+1*0,54+1*0,44+1,06*1,015*5+1,06*1,45*9+1,06*0,55*5+1,06*0,45*6$		36,580			
	VV		"v.č. 151-prvek 39-57" $1,06*0,4*2+1,06*0,49+1,06*0,58+1,06*0,62+1*0,29+1,06*0,4+1,06*0,49+1,06*0,62*2+4,7*3+1,2*1,25+1,2*1,35+1,2*1,56*3+1*1,71*3$		33,153			
	VV		"v.č. 151-prvek 58-149" $1*2,1*8+4,715*2,66+1*2,1*5+1,15*2,35*16+3,89*1,8+1,15*2,35*29+1*2,1*15+1,25*2,5*3+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5$		215,319			
	VV		"v.č. 151-prvek 150-177" $1,25*2,5*11+0,55*2,5+1,295*3,355+0,55*2,5+1,25*2,5*11+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5+1,25*2,5*8+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5$		112,820			
	VV		"v.č. 151-prvek 178-249" $1,25*2,5*8+1*2,2*15+1,1*2,2*49$		176,580			
	VV		"rezerva 10% z výše uvedených výkazů na výměry" 57,3797		57,380			
	VV		"viz v.č. 151-mříže-pozice 14-42" $(1,06*1,015*5+1,06*1,45*9+1,06*0,55*5+1,06*0,45*6+1,06*0,4*2+1,06*0,49+1,06*0,58)*2$		53,943			
	VV		"v.č. 151-mříže-pozice 43-57" $(1,06*0,62+1,06*0,29+1,06*0,49*2+1,06*0,62*2+1,2*1,25+1,2*1,35+1,2*1,56*3+1*1,71*3)*2$		34,368			
	VV		"v.č. 151-mříže-pozice 72-76, 100, 101" $(1,15*2,22*7)*2$		35,742			
37	K	10	Dodávka a montáž oplastované lišty Z pro výšku nopy 15 mm-sanace soklů	m	151,530		0,00	
	PP		Dodávka a montáž oplastované lišty Z pro výšku nopy 15 mm-sanace soklů "viz v.č. 111-114"					
	VV		$(10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*1,1$					
38	K	11	Dodávka a montáž lišty plastové "L" 500+50 mm-sanace soklů	m	151,530		0,00	
	PP		Dodávka a montáž lišty plastové "L" 500+50 mm-sanace soklů "viz v.č. 111-114"					
	VV		$(10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*1,1$					
D	8		Trubní vedení				0,00	
39	K	12	Revizní šachta z PVC systém RV typ přímý, DN 315/160 hl od 700 do 860 mm	kus	8,000		0,00	
	PP		Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 700 do 860 mm, včetně uzamykacího mechanismu a dodávky tvarovek pro napojení na drenážní potrubí pr. 100 mm					
	VV		"viz v.č. 111" $1+1+1+1+1+1+1+1$		8,000			
40	K	894811113	Revizní šachta z PVC typ přímý, DN 315/160 hl od 1360 do 1730 mm	kus	4,000		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm, včetně uzamykacího mechanismu a dodávky tvarovek pro napojení na drenážní potrubí pr. 100 mm "viz v.č. 111" 1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1+1					
	PP							
	VV							
	D	9	Ostatní konstrukce a práce-bourání				0,00	
41	K	13	Vyčištění a úklid staveniště	soubor	1,000		0,00	
	PP		Vyčištění a úklid staveniště, položka zahrnuje kompletní vyčištění a umytí všech ploch na staveništi (podlahy, venkovní zpevněné plochy, střechy, fasády, stěny, okna, dveře, apod.), dále je zahrnuto vyklizení stavby a veškerý další kompletní úklid tak, aby na žádných stavebních konstrukcích nezůstaly nečistoty po stavební činnosti					
	VV		"viz Technická zpráva" 1		1,000			
42	K	14	Demontáže stávajících potrubí vyústěných z okapového chodníčku včetně potrubí pod okapových chodníčkem včetně odvozu a likvidace suti	soubor	1,000		0,00	
	PP		Demontáže stávajících potrubí vyústěných z okapového chodníčku včetně potrubí pod okapových chodníčkem včetně odvozu na skládku a poplatku za skládkovné					
	VV		"viz Fotodokumentace stáv. stavu fasády a výplní otvorů" 1		1,000			
43	K	15	Provizorní zajištění odvodu dešťových vod ze střech po dobu provádění prací	soubor	1,000		0,00	
	PP		Provizorní zajištění odvodu dešťových vod ze střech po dobu provádění prací, jedná se o svedení dešťových vod ze všech kotlíků (v místě všech stávajících okapních svodů, návrh provizorních svodů, jejich dodávka, montáž, demontáž a likvidace včetně odvozu je součástí této položky					
	VV		"viz v.č. 105-114" 1		1,000			
44	K	16	Provedení sanačních detailů (tvarování stěrek, napojování sanačních systémů, atd.)	hod	134,000		0,00	
	PP		Provedení sanačních detailů (tvarování stěrek, napojování sanačních systémů, atd.), pokud dodavatele není schopen provedení detailů stihnout za uvedený počet hodin, navýší cenu za jednu hodinu o tolik procent, kolik činí navýšení počtu hodin oproti uvedenému množství hodin v procentech					
	VV		"viz v.č. 105-110" 200					
45	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	2 287,265		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19		1 086,770			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20		1 200,495			
46	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	506 695,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití					
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" ((12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19)*120		130 412,400			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" ((2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20)*120		144 059,400			
47	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 25 m	m2	2 287,265		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m					
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19		1 086,770			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20		1 200,495			
48	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 287,265		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19		1 086,770			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20		1 200,495			
49	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	274 471,800		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -111					
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" ((12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19)*120		130 412,400			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" ((2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20)*120		144 059,400			
50	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	2 287,265		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken					
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19		1 086,770			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20		1 200,495			
51	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	633,750		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
	VV		"viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151" 2,5*1,5*249					
55	K	978013191	Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn v rozsahu do 100 %	m2	32,435		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrábáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %, jedná se o otlučení vnitřních ostění měněných oken!					
	VV		"viz v.č. 101, 151-pozice 06, 07" (1+0,6*2)*(0,2+0,5)		1,540			
	VV		"viz v.č. 101, 151-pozice 08" (1,2+1,5*2)*0,6		2,520			
	VV		"viz v.č. 101, 151-pozice 09-13" (1+0,64*2)*0,85*3+(1+0,54*2)*0,85+(1+0,44*2)*0,85		9,180			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"viz v.č. 101, 151-pozice 28-41" (1,06+0,55*2)*(0,1+0,75)*5+(1,06+0,45*2)*(0,1+0,75)*6+(1,06+0,4*2)*(0,1+0,75)*2+(1,06+0,49*2)*(0,1+0,75)*1		24,072			
	VV		"viz v.č. 101, 151-pozice 42-46" (1,06+0,58*2)*(0,1+0,75)*1+(1,06+0,62*2)*(0,1+0,75)*1+(1,06+0,29*2)*(0,1+0,75)*1+(1,06+0,4*2)*(0,1+0,75)		6,817			
	VV		"viz v.č. 101, 151-pozice 47, 48" (1,06+0,49*2)*(0,1+0,75)*2+(1,06+0,62*2)*(0,1+0,75)*2		7,378			
	VV		"rezerva na vyvstálá ostění nad rámeček PD" 5		5,000			
56	K	978015391	Otlučení vnějších omítek MV nebo MVC průčelí v rozsahu do 100 %, omítky pod zemí	m2	72,420		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %					
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" (10,8+1+36,8+1+10,8)*0,6		36,240			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" (10,9+0,9+36,7+0,9+10,9)*0,6		36,180			
57	K	979051112	Očištění desek nebo dlaždic se spárováním z MC při překopech ing sítí	m2	108,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Očištění vybouraných prvků při překopech inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár cementovou maltou, jedná se o očištění kamenných desek stávajícího oákového chodníčku					
	VV		"viz v.č. 111-114" (10,8+1+1+8,2+0,3+35,6+27,4+0,3+8,2+1+1+10,9+0,9+16,6)*1*2,5					
	D	99	Přesun hmot				0,00	
58	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 21 m ručně	t	140,575		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m, položka obsahuje i náklady na naložení suti na dopravní prostředek či kontejner a náklady na stání dopravního prostředku a kontejneru na stavbě					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 229,397+2,13-28,952					
59	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	13,721		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)-omítky					
	VV		"převzato z rozpočtového programu" 22,721					
60	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního železobetonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,332		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 2,4+10,992+5,94					
61	K	17	Poplatek za uložení stavebního odpadu - kamenivo, kamenný odpad (skládkovné)	t	20,768		0,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - kameniva (skládkovné)					
	VV		"součet z rozpočtového programu-kamenivo drcené" 33,968					
62	K	18	Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkovné)	t	1,231		0,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkovné)					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 2,131					
63	K	19	Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné)	t	82,424		0,00	
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné)					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 20,165+84,584+9,649+2,599+7,423+0,004					
64	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	145,575		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 229,397+2,13-28,952					
65	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1 044,025		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		"součet z rozpočtového programu" (229,397+2,13-28,952)*7					
66	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	181,387		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnice nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 243,387					
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00	
	D	711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				0,00	
67	K	20	Izolace proti zemní vlhkosti stěn foliemi nepovými pro běžné podmínky tl. 0,5 mm šířky 1,0 m, výška nopy 15 mm	m2	121,208		0,00	
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti nepovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m, výška nopy 15 mm					
	VV		"viz v.č. 111-114" (10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*(0,6+0,2)*1,2					
68	K	711211142	Izolace proti zemní vlhkosti a radonu provětrávaná z plastových segmentů do v 450 mm se zabetonováním a zásypem štěrkem dle PD	m2	77,350		0,00	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	PP		izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšce segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 400 do 450 mm, zalití betonem a zásep šterkem- viz v.č. 112-114 "viz v.č. 111-114"					
	VV		(10,8+1+15,1+16,1+0,9+10,8+2+8,2+0,3+35,6+1,1+3,7+0,3+3,3+3,4+0,3+3,8+1,2+27,4+0,3+8,2+2+10,9+0,9+16,6+16,3+0,9+10,9)*0,5					
69	K	998711103	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 60 m	t	11,986		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 16,45					
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				0,00	
70	K	721174065	Potrubí kanalizační z PP větrací systém HT DN 150, včetně vysekání rýhy 200/200 mm ve zdivu a následného zaházení rýhy	m	14,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 150, včetně vysekání rýhy 200/200 mm ve zdivu a následného zaházení rýhy					
	VV		"viz v.č. 105-114" 2*9					
71	K	998721103	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	t	0,039		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 0,039		0,039			
	D	764	Konstrukce klempířské				0,00	
72	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	197,790		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti, včetně oplechování parapetů a poutců křídél					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží, výpočet-viz položka Oplechování parapetu rš 330 mm" 13		13,000			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží, výpočet-viz položka Oplechování parapetu rš 400 mm" 146,54		146,540			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží, výpočet-viz položka Oplechování parapetu rš 500 mm" 148,25		148,250			
73	K	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti	m	445,300		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti					
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 200 mm" 197,66		197,660			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 250 mm" 105,07		105,070			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 330 mm" 28,34		28,340			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 400 mm" 169,95		169,950			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 600 mm" 50,01		50,010			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 700 mm" 150,4		150,400			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152, výpočet-viz položka Oplechování říms rš 750 mm" 23,87		23,870			
74	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	13,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících lišt u ostěn					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 67" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 68" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 69" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 70" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 71" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 72" 2,25		2,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 73" 2,25		2,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 74" 2,25		2,250			
	VV		Součet		13,000			
75	K	764216645	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 400 mm	m	57,750		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících lišt u ostěn					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 04" 1,1		1,100			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 05" 0,9		0,900			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 06" 1,1		1,100			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 07" 1,1		1,100			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 08" 1,3		1,300			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 19" 1,16		1,160			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 20" 1,16		1,160			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 21" 1,16		1,160			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 22" 1,16		1,160			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 185" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 201" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 202" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 203" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 204+205" 2,75		2,750			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 206" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 207" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 208" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 209" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 210" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 211" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 212" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 213" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 214" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 215" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 216" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 217+218" 2,75		2,750			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 219" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 220" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 221" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 222" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 223" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 224" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 225" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 226" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 227" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 228" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 229" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 230+231" 2,75		2,750			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 232" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 233" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 234" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 235" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 236" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 237" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 238" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 239" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 240+241" 2,75		2,750			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 242" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 243" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 244" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 245" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 246" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 247" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 248" 1,35		1,350			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mřížů-prvek 249" 1,35		1,350			

76	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	91,050		0,00	CS ÚRS 2019 01
----	---	-----------	--	---	--------	--	------	----------------

PP
Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících lišt u ostěn

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 114" 2,25		2,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 115" 2,25		2,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 116" 2,25		2,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 117" 2,25		2,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 118" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 119" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 120" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 121" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 122" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 123" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 124" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 125" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 126" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 127" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 128" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 129" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 130" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 131" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 132" 1		1,000			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 133" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 186" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 187" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 188" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 189" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 190" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 191" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 192" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 193" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 194" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 195" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 196" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 197" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 198" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 199" 1,25		1,250			
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 200" 1,25		1,250			
77	K	764218624	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	127,090		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm					
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 302, výměra převzata z TABulky PSV" 197,66		197,660			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 301, výměra převzata z TABulky PSV" 12,95		12,950			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 304, výměra převzata z TABulky PSV" 1,96*47		92,120			
78	K	764218625	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 400 mm	m	69,280		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm					
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 303, výměra převzata z Tabulky PSV" 169,95		169,950			
79	K	764218627	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 670 mm	m	2,000		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm					
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 319, výměra převzata z Tabulky PSV" 50,01		50,010			
80	K	764218631	Oplechování rovné římsy celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš přes 670 mm	m2	98,180		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš přes 670 mm					
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 317, výměra převzata z Tabulky PSV" 150,4 *0,7		105,280			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 318, výměra převzata z Tabulky PSV" 23,87*0,75		17,903			
81	K	764218674	Oplechování římsy oblé nebo ze segmentů celoplošně lepené z Pz s upraveným povrchem rš 330 mm	m	14,510		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 330 mm					
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 305, výměra převzata z Tabulky PSV" 2,87		2,870			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 306, výměra převzata z Tabulky PSV" 4,61*3		13,830			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 307, výměra převzata z Tabulky PSV" 3,3*2		6,600			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 308, výměra převzata z Tabulky PSV" 5,04		5,040			
82	K	21	Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoků, kolen, žďeří a dalšího příslušenství	m	60,600		0,00	
	PP		Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoků, kolen, žďeří a dalšího příslušenství, materiál-pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou					
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 309, výměra převzata z Tabulky PSV" 13,3		13,300			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 310, výměra převzata z Tabulky PSV" 15,9		15,900			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 313, výměra převzata z Tabulky PSV" 15,4		15,400			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 314, výměra převzata z Tabulky PSV" 16		16,000			
83	K	22	Dodávka a montáž prvku 315-fasádní protidešťová mřížka 200x200 mm s integrovanou sítinou proti hmyzu z Cu plechu tl. 0,6 mm	kus	4,000		0,00	
	PP		Dodávka a montáž prvku 315-fasádní protidešťová mřížka 200x200 mm s integrovanou sítinou proti hmyzu z Cu plechu tl. 0,6 mm, specifikace-viz v.č. 152 Tabulky PSV					
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109 a 152" 1+1+1+1+1+1+1+1					
84	K	23	Demontáž a zpětná montáž stávajících dešťových svodů včetně veškerého příslušenství	m	141,700		0,00	
	PP		Demontáž a zpětná montáž stávajících dešťových svodů včetně veškerého příslušenství, jedná se o svody provedené v předchozím oddílu č.1-Střešní plášť, součástí položky je i uskladnění a ochrana svodů po dobu provádění prací					
	VV		"viz PD oddíl č.1-v.č. 120 Tabulky PSV" 14,9+4*17,4+17+16,8*2+17,8+16+12,8					
85	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,987		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m					
	VV		"součet z rozpočtového programu" 4,987					
	D	766	Konstrukce truhlářské				0,00	
86	K	24	Pozice 06-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 06 (list 06)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 06-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 06 (list 06) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 06" 1		1,000			
87	K	25	Pozice 07-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 07 (list 07)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 07-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 07 (list 07)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 07" 1		1,000			
88	K	26	Pozice 08-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 08 (list 08)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 08-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 08 (list 08)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 08" 1		1,000			
89	K	27	Pozice 09-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 09 (list 09)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 09-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 09 (list 09)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 09" 1		1,000			
90	K	28	Pozice 10-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 10 (list 10)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 10-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 10 (list 10)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 10" 1		1,000			
91	K	29	Pozice 11-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 11 (list 11)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 11-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 11 (list 11)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 11" 1		1,000			
92	K	30	Pozice 12-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 12 (list 12)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 12-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 12 (list 12)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 12" 1		1,000			
93	K	31	Pozice 13-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 13 (list 13)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 13-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 13 (list 13)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 13" 1		1,000			
94	K	32	Pozice 14-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 14 (list 14)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 14-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 14 (list 14)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 14" 1		1,000			
95	K	33	Pozice 15-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 15 (list 15)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 15-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 15 (list 15)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 15" 1		1,000			
96	K	34	Pozice 16-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 16 (list 16)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 16-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 16 (list 16)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 16" 1		1,000			
121	K	59	Pozice 41-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 41 (list 41)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 41-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 41 (list 41)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 41" 1		1,000			
122	K	60	Pozice 42-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 42 (list 42)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 42-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 42 (list 42)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 42" 1		1,000			
123	K	61	Pozice 43-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 43 (list 43)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 43-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 43 (list 43)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 43" 1		1,000			
124	K	62	Pozice 44-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 44 (list 44)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 44-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 44 (list 44)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 44" 1		1,000			
125	K	63	Pozice 45-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 45 (list 45)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 45-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 45 (list 45)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 45" 1		1,000			
126	K	64	Pozice 46-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 46 (list 46)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 46-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 46 (list 46)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 46" 1		1,000			
127	K	65	Pozice 47-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 47 (list 47)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 47-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 47 (list 47)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 47" 1		1,000			
128	K	66	Pozice 48-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 48 (list 48)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 48-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 48 (list 48)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 48" 1		1,000			
129	K	67	Pozice 49-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 49 (list 49)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 49-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 49 (list 49)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 49" 1		1,000			
130	K	68	Pozice 50-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 50 (list 50)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 50-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 50 (list 50)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 50" 1		1,000			
131	K	69	Pozice 51-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 51 (list 51)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 51-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 51 (list 51)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 51" 1		1,000			
132	K	70	Pozice 52-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 52 (list 52)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 52-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 52 (list 52)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 52" 1		1,000			
133	K	71	Pozice 53-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 53 (list 53)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 53-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 53 (list 53)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 53" 1		1,000			
134	K	72	Pozice 54-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 54 (list 54)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 54-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 54 (list 54)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 54" 1		1,000			
135	K	73	Pozice 55-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 55 (list 55)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 55-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 55 (list 55)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 55" 1		1,000			
136	K	74	Pozice 56-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 56 (list 56)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 56-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 56 (list 56)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 56" 1		1,000			
137	K	75	Pozice 57-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 57 (list 57)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 57-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 57 (list 57)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 57" 1		1,000			
138	K	76	Pozice 58-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 58 (list 58)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 58-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 58 (list 58)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 58" 1		1,000			
139	K	77	Pozice 59-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 59 (list 59)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 59-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 59 (list 59)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 59" 1		1,000			
140	K	78	Pozice 60-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 60 (list 60)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 60-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 60 (list 60)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 60" 1		1,000			
141	K	79	Pozice 61-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 61 (list 61)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 61-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 61 (list 61)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 61" 1		1,000			
142	K	80	Pozice 62-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 62 (list 62)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 62-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 62 (list 62)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 62" 1		1,000			
143	K	81	Pozice 63-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 63 (list 63)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 63-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 63 (list 63)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 63" 1		1,000			
144	K	82	Pozice 64-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 64 (list 64)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 64-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 64 (list 64)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 64" 1		1,000			
145	K	83	Pozice 65-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 65 (list 65)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 65-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 65 (list 65)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 65" 1		1,000			
146	K	84	Pozice 66-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 66 (list 66)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 66-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 66 (list 66)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 66" 1		1,000			
147	K	85	Pozice 67-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 67 (list 67)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 67-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 67 (list 67)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 67" 1		1,000			
148	K	86	Pozice 68-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 68 (list 68)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 68-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 68 (list 68)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 68" 1		1,000			
149	K	87	Pozice 69-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 69 (list 69)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 69-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 69 (list 69)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 69" 1		1,000			
150	K	88	Pozice 70-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 70 (list 70)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 70-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 70 (list 70)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 70" 1		1,000			
151	K	89	<p>Pozice 71-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 71 (list 71)</p>	soubor	1,000		0,00	
		PP	<p>Pozice 71-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 71 (list 71)</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 71" 1		1,000			
152	K	90	<p>Pozice 72-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 72 (list 72)</p>	soubor	1,000		0,00	
		PP	<p>Pozice 72-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 72 (list 72)</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 72" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
184	K	122	Pozice 104-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 104 (list 104)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 104-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 104 (list 104) Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 104" 1		1,000			
187	K	125	Pozice 107-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 107 (list 107)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 107-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 107 (list 107) Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 107" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
188	K	126	Pozice 108-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 108 (list 108)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 108-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 108 (list 108) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 108" 1		1,000			
189	K	127	Pozice 109-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 109 (list 109)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 109-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 109 (list 109) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 109" 1		1,000			
190	K	128	Pozice 110-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 110 (list 110)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 110-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 110 (list 110) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 110" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
191	K	129	Pozice 111-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 111 (list 111)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 111-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 111 (list 111) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 111" 1		1,000			
192	K	130	Pozice 112-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 112 (list 112)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 112-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 112 (list 112) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 112" 1		1,000			
193	K	131	Pozice 113-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 113 (list 113)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 113-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 113 (list 113) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 113" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
194	K	132	Pozice 114-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 114 (list 114)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 114-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 114 (list 114) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 114" 1		1,000			
195	K	133	Pozice 115-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 115 (list 115)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 115-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 115 (list 115) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 115" 1		1,000			
196	K	134	Pozice 116-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 116 (list 116)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 116-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 116 (list 116) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 116" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
197	K	135	Pozice 117-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 117 (list 117)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 117-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 117 (list 117) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 117" 1		1,000			
198	K	136	Pozice 118-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 118 (list 118)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 118-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 118 (list 118) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 118" 1		1,000			
199	K	137	Pozice 119-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 119 (list 119)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 119-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 119 (list 119) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 119" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
200	K	138	Pozice 120-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 120 (list 120)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 120-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 120 (list 120) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 120" 1		1,000			
201	K	139	Pozice 121-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 121 (list 121)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 121-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 121 (list 121) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 121" 1		1,000			
202	K	140	Pozice 122-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 122 (list 122)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 122-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 122 (list 122) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 122" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
203	K	141	Pozice 123-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 123 (list 123)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 123-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 123 (list 123) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 123" 1		1,000			
204	K	142	Pozice 124-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 124 (list 124)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 124-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 124 (list 124) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 124" 1		1,000			
205	K	143	Pozice 125-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 125 (list 125)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 125-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 125 (list 125) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 125" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
206	K	144	Pozice 126-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 126 (list 126)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 126-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 126 (list 126) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 126" 1		1,000			
207	K	145	Pozice 127-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 127 (list 127)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 127-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 127 (list 127) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 127" 1		1,000			
208	K	146	Pozice 128-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 128 (list 128)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 128-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 128 (list 128) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 128" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
209	K	147	Pozice 129-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 129 (list 129)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 129-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 129 (list 129) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 129" 1		1,000			
210	K	148	Pozice 130-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 130 (list 130)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 130-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 130 (list 130) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 130" 1		1,000			
211	K	149	Pozice 131-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 131 (list 131)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 131-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 131 (list 131) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 131" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
212	K	150	Pozice 132-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 132 (list 132)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 132-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 132 (list 132) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 132" 1		1,000			
213	K	151	Pozice 133-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 133 (list 133)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 133-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 133 (list 133) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 133" 1		1,000			
214	K	152	Pozice 134-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 134 (list 134)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 134-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 134 (list 134) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvoru a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 134" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
215	K	153	Pozice 135-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 135 (list 135)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 135-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 135 (list 135) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 135" 1		1,000			
250	K	188	Pozice 170-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 170 (list 170)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 170-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 170 (list 170) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 170" 1		1,000			
251	K	189	Pozice 171-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 171 (list 171)	soubor	1,000		0,00	
	PP		Pozice 171-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 171 (list 171)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 171" 1		1,000			
252	K	190	Pozice 172-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 172 (list 172)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 172-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 172 (list 172)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 172" 1		1,000			
253	K	191	Pozice 173-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 173 (list 173)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 173-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 173 (list 173)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 173" 1		1,000			
254	K	192	Pozice 174-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 174 (list 174)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 174-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 174 (list 174)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 174" 1		1,000			
255	K	193	Pozice 175-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 175 (list 175)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 175-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 175 (list 175)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 175" 1		1,000			
256	K	194	Pozice 176-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 176 (list 176)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 176-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 176 (list 176)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 176" 1		1,000			
257	K	195	Pozice 177-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 177 (list 177)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 177-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 177 (list 177)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 177" 1		1,000			
258	K	196	Pozice 178-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 178 (list 178)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 178-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 178 (list 178)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 178" 1		1,000			
259	K	197	Pozice 179-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 179 (list 179)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 179-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 179 (list 179)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 179" 1		1,000			
260	K	198	Pozice 180-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 180 (list 180)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 180-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 180 (list 180)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 180" 1		1,000			
261	K	199	Pozice 181-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 181 (list 181)	soubor	1,000		0,00	
		PP	Pozice 181-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 181 (list 181) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 181" 1		1,000			
262	K	200	Pozice 182-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 182 (list 182)	soubor	1,000		0,00	
		PP	Pozice 182-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 182 (list 182) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 182" 1		1,000			
263	K	201	Pozice 183-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 183 (list 183)	soubor	1,000		0,00	
		PP	Pozice 183-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 183 (list 183)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 183" 1		1,000			
264	K	202	Pozice 184-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 184 (list 184)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 184-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 184 (list 184)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 184" 1		1,000			
265	K	203	Pozice 185-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 185 (list 185)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 185-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 185 (list 185)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 185" 1		1,000			
266	K	204	Pozice 186-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 186 (list 186)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 186-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 186 (list 186)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 186" 1		1,000			
267	K	205	Pozice 187-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 187 (list 187)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 187-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 187 (list 187)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 187" 1		1,000			
268	K	206	Pozice 188-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 188 (list 188)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 188-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 188 (list 188)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 188" 1		1,000			
269	K	207	Pozice 189-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 189 (list 189)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 189-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 189 (list 189)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 189" 1		1,000			
270	K	208	Pozice 190-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 190 (list 190)	soubor	1,000		0,00	
		PP	Pozice 190-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 190 (list 190) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 190" 1		1,000			
271	K	209	Pozice 191-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 191 (list 191)	soubor	1,000		0,00	
		PP	Pozice 191-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 191 (list 191) <i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 191" 1		1,000			
272	K	210	Pozice 192-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 192 (list 192)	soubor	1,000		0,00	
		PP	Pozice 192-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 192 (list 192)					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 192" 1		1,000			
273	K	211	Pozice 193-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 193 (list 193)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 193-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 193 (list 193)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 193" 1		1,000			
274	K	212	Pozice 194-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 194 (list 194)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 194-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 194 (list 194)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 194" 1		1,000			
275	K	213	Pozice 195-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 195 (list 195)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 195-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 195 (list 195)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 195" 1		1,000			
276	K	214	Pozice 196-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 196 (list 196)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 196-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 196 (list 196)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 196" 1		1,000			
277	K	215	Pozice 197-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 197 (list 197)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 197-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 197 (list 197)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 197" 1		1,000			
278	K	216	Pozice 198-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 198 (list 198)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 198-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 198 (list 198)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 198" 1		1,000			
279	K	217	Pozice 199-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 199 (list 199)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 199-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 199 (list 199)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 199" 1		1,000			
280	K	218	Pozice 200-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 200 (list 200)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 200-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 200 (list 200)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 200" 1		1,000			
281	K	219	Pozice 201-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 201 (list 201)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 201-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 201 (list 201)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 201" 1		1,000			
282	K	220	<p>Pozice 202-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 202 (list 202)</p>	soubor	1,000		0,00	
		PP	<p>Pozice 202-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 202 (list 202)</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 202" 1		1,000			
283	K	221	<p>Pozice 203-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 203 (list 203)</p>	soubor	1,000		0,00	
		PP	<p>Pozice 203-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 203 (list 203)</p> <p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 203" 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

314	K	252	Pozice 234-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 234 (list 234)	soubor	1,000		0,00	
-----	---	-----	--	--------	-------	--	------	--

PP

Pozice 234-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 234 (list 234)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

P

VV

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 234" 1

1,000

315	K	253	Pozice 235-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 235 (list 235)	soubor	1,000		0,00	
-----	---	-----	--	--------	-------	--	------	--

PP

Pozice 235-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 235 (list 235)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

P

VV

"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 235" 1

1,000

316	K	254	Pozice 236-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 236 (list 236)	soubor	1,000		0,00	
-----	---	-----	--	--------	-------	--	------	--

PP

Pozice 236-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 236 (list 236)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 236" 1		1,000			
317	K	255	Pozice 237-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 237 (list 237)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 237-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 237 (list 237)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 237" 1		1,000			
318	K	256	Pozice 238-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 238 (list 238)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 238-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 238 (list 238)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 238" 1		1,000			
319	K	257	Pozice 239-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 239 (list 239)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 239-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 239 (list 239)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 239" 1		1,000			
320	K	258	Pozice 240-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 240 (list 240)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 240-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 240 (list 240)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 240" 1		1,000			
321	K	259	Pozice 241-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 241 (list 241)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 241-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 241 (list 241)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 241" 1		1,000			
322	K	260	Pozice 242-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 242 (list 242)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 242-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 242 (list 242)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 242" 1		1,000			
323	K	261	Pozice 243-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 243 (list 243)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 243-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 243 (list 243)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 243" 1		1,000			
324	K	262	Pozice 244-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 244 (list 244)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 244-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 244 (list 244)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 244" 1		1,000			
325	K	263	Pozice 245-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 245 (list 245)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 245-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 245 (list 245)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 245" 1		1,000			
326	K	264	Pozice 246-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 246 (list 246)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 246-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 246 (list 246)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 246" 1		1,000			
327	K	265	Pozice 247-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 247 (list 247)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 247-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 247 (list 247)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava v dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 247" 1		1,000			
328	K	266	Pozice 248-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 248 (list 248)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 248-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 248 (list 248)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 248" 1		1,000			
329	K	267	Pozice 249-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 249 (list 249)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 249-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 249 (list 249)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 249" 1		1,000			
330	K	268	Pozice 01-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 01 (list 01)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 01-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 01 (list 01)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 01" 1		1,000			
331	K	269	Pozice 02-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 02 (list 02)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 02-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 02 (list 02)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 02" 1		1,000			
332	K	270	Pozice 03-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 03 (list 03)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 03-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 03 (list 03)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 03" 1		1,000			
333	K	271	Pozice 04-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 04 (list 04)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 04-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 04 (list 04)

Poznámka k položce:

Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplně otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace

	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 04" 1		1,000			
334	K	272	Pozice 05-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 05 (list 05)	soubor	1,000		0,00	

PP Pozice 05-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 05 (list 05)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
			<p><i>Poznámka k položce:</i> Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-výjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočítanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzii-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (výjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</p>					
	P							
		VV	"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 05" 1		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				0,00	
335	K	273	Dodávka a montáž pozice 316 - Odstranění starého nátěru držáků na vlnku a provedení nového nátěru dle Tabulky PSV, výměna lanek a revize ovládacích prvků	soubor	2,000		0,00	
	PP		Dodávka a montáž pozice 316 - Odstranění starého nátěru držáků na vlnku a provedení nového nátěru dle Tabulky PSV, výměna lanek a revize ovládacích prvků, specifikace-viz v.č. 152 Tabulky PSV					
	VV		"viz v.č. 107 a 152" 1+1		2,000			
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				0,00	
336	K	274	Dodávka a montáž prací-ošetření kamenného obkladu od nečistot a nátěrů a napuštění systémem hydrofobizace proti odstříkující vodě, plocha i ostění	m2	87,076		0,00	
	PP		Dodávka a montáž prací-úprava kamenného obkladu soklu-ošetření kamenného obkladu od nečistot a starých nátěrů a následné napuštění systémem hydrofobizace proti odstříkující vodě, POZOR-ošetření parapetů je součástí dodávky položek oprav výplní otvorů!!! Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace					
	VV		"viz v.č. 105-západní fasáda-odměřeno v CADu-plocha" 15,93+1*1,5+15,55+1*1,5		34,480			
	VV		"viz v.č. 105-západní fasáda-odměřeno v CADu-ostění" (0,3*3+0,95*2+0,65*2+0,35*5+0,65*6)*0,4		3,900			
	VV		"viz v.č. 109-východní fasáda-odměřeno v CADu-plocha" 16+0,9*1+12,29+0,9*1		30,090			
	VV		"viz v.č. 109-východní fasáda-odměřeno v CADu-ostění" (0,5*2+0,6*4+0,3*2+0,4*2+0,5*2+0,62*4+1,22*2+0,35*3+0,25)*0,3		3,606			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109-rezerva na nezaměřené či skryté části" 15		15,000			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				0,00	
337	K	784171113	Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m	m2	531,832		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00					
	VV		"v.č. 151-prvek 01-38" 1*1,55*3+1*0,6+0,8*0,6+1*0,6*2+1,2*1,5+1*0,6+1*0,64*2+1*0,54+1*0,44+1,06*1,015*5+1,06*1,45*9+1,06*0,55*5+1,06*0,45*6		36,580			
	VV		"v.č. 151-prvek 39-57" 1,06*0,4*2+1,06*0,49+1,06*0,58+1,06*0,62+1*0,29+1,06*0,4+1,06*0,49+1,06*0,62*2+4,7*3+1,2*1,25+1,2*1,35+1,2*1,56*3+1*1,71*3		33,153			
	VV		"v.č. 151-prvek 58-149" 1*2,1*8+4,715*2,66+1*2,1*5+1,15*2,35*16+3,89*1,8+1,15*2,35*29+1*2,1*15+1,25*2,5*3+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5		215,319			
	VV		"v.č. 151-prvek 150-177" 1,25*2,5*11+0,55*2,5+1,295*3,355+0,55*2,5+1,25*2,5*11+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5+1,25*2,5*8+0,55*2,5+1,295*2,5+0,55*2,5		112,820			
	VV		"v.č. 151-prvek 178-249" 1,25*2,5*8+1*2,2*15+1,1*2,2*49		176,580			
	VV		"rezerva 10% z výše uvedených výkazů na výměry" 57,3797		57,380			
338	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m	m2	648,198		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25µ 4x5m					
	VV		"viz v.č. 151, výpočet převzat z položky Zakrytí vnitřních ploch stěn v místnostech výšky do 5,00 m" 631,832*1,2		758,198			
339	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm	m	1 366,649		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm					
	VV		"v.č. 151-prvek 01-13" (1+1,55)*2*3+(1+0,6)*2*1+(0,8+0,6)*2*1+(1+0,6)*2*2+(1,2+1,5)*2*1+(1+0,6)*2*1+(1+0,64)*2*2+(1+0,54)*2*1+(1+0,44)*2*1		48,820			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	VV		"v.č. 151-prvek 14-43" $(1,06+1,015)^2*5+(1,06+1,45)^2*9+(1,06+0,55)^2*5+(1,06+0,45)^2*6+(1,06+0,4)^2*2+(1,06+0,49)^2*1+(1,06+0,58)^2*1+(1,06+0,62)^2*1$		115,730			
	VV		"v.č. 151-prvek 44-57" $(1+0,29)^2*(4,715+2,66)^2*1+(1,06+0,49)^2*1+(1,06+0,62)^2*2+(4,7+3)^2*1+(1,2+1,25)^2*1+(1,2+1,35)^2*1+(1,2+1,56)^2*3+(1+1,71)^2*3$		73,540			
	VV		"v.č. 151-prvek 58-135" $(1+2,1)^2*8+(4,715+2,66)^2*1+(1+2,1)^2*5+(1,15+2,35)^2*16+(3,89+1,8)^2*1+(1,15+2,35)^2*29+(1+2,1)^2*15+(1,25+2,5)^2*3$		537,230			
	VV		"v.č. 151-prvek 136-163" $(0,55+2,5)^2*1+(1,295+2,5)^2*1+(0,55+2,5)^2*1+(1,25+2,5)^2*11+(0,55+2,5)^2*1+(1,295+3,355)^2*1+(0,55+2,5)^2*1+(1,25+2,5)^2*11$		206,290			
	VV		"v.č. 151-prvek 164-185" $(0,55+2,5)^2*1+(1,295+2,5)^2*1+(0,55+2,5)^2*1+(1,25+2,5)^2*8+(0,55+2,5)^2*1+(1,295+2,5)^2*1+(0,55+2,5)^2*1+(1,25+2,5)^2*8$		159,580			
	VV		"v.č. 151-prvek 186-249" $(1+2,2)^2*15+(1,1+2,2)^2*49$		419,400			
	VV		"rezerva 10% z výše uvedených výkazů na profez" 156,059		156,059			

340	K	784181123	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m, jedná se o penetraci ostění!!!	m2	316,570		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m, jedná se o penetraci ostění!!! "viz v.č. 101, 151-pozice 01-07"					
	VV		$(1+1,55^2)^*(0,15+0,45)^3+(1+0,6^2)^*(0,15+0,45)+(0,8+0,6^2)^*(0,5+0,25+0,5)+(1+0,6^2)^*(0,2+0,5)$		12,740			
	VV		"viz v.č. 101, 151-pozice 08-27" $(1,2+1,5^2)^*0,6+(1+0,64^2)^*0,85^3+(1+0,54^2)^*0,85+(1+0,44^2)^*0,85+(1,06+1,015^2)^*(0,1+0,75)^5+(1,06+1,45^2)^*0,75^9$		51,563			
	VV		"viz v.č. 101, 151-pozice 28-41" $(1,06+0,55^2)^*(0,1+0,75)^5+(1,06+0,45^2)^*(0,1+0,75)^6+(1,06+0,4^2)^*(0,1+0,75)^2+(1,06+0,49^2)^*(0,1+0,75)^1$		24,072			
	VV		"viz v.č. 101, 151-pozice 42-46" $(1,06+0,58^2)^*(0,1+0,75)^1+(1,06+0,62^2)^*(0,1+0,75)^1+(1,06+0,29^2)^*(0,1+0,75)^1+(1,06+0,49^2)^*(0,1+0,75)^2$		8,704			
	VV		"viz v.č. 101, 151-pozice 47-57" $(1,06+0,62^2)^*(0,1+0,75)^2+(3+4,7^2)^*1,4+(1,2+1,25^2)^*0,75+(1,2+1,35^2)^*0,75+(1,2+1,56^2)^*0,75^3+(1+1,71^2)^*0,9^3$		48,624			
	VV		"viz v.č. 102, 151-pozice 58-73" $(1+2,1^2)^*0,45^8+(2,7+4,715^2)^*1,6+(1+2,1^2)^*0,45^6+(1,15+2,35^2)^*0,45$		54,801			
	VV		"viz v.č. 102, 151-pozice 86-91" $(1,15+2,35^2)^*0,45^2+(1,8+4^2)^*0,45+(1,15+2,35^2)^*3$		27,225			
	VV		"viz v.č. 103, 104, 151-pozice 118-132, 186-200" $(1+2,1^2)^*0,3^14+(1+2,2^2)^*0,3^15$		46,140			
	VV		"viz v.č. 101, 102, 103, 104-rezerva na zašpiněné plochy či požadavky investora nad rámec projektu" 150		150,000			

341	K	784211103	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 5,00 m, jedná se o malbu ostění!!!	m2	316,570		0,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m, jedná se o malbu ostění!!! "viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151, výpočet převzat z položky Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 5,00 m" 423,869					
	VV				423,869			