

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2024001
Stavba: Jihlava II

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
TH-SYSTEM spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
TH-SYSTEM spol. s r.o.

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 64574059
DIČ: CZ64574059

IČ:
DIČ:

IČ: 64574059
DIČ: CZ 64574059

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH			13 225 450,31
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	13 225 450,31	2 777 344,57
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK	16 002 794,88

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:2024001

Stavba:

Jihlava II

Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:

TH-SYSTEM spol. s r.o.

Datum:

31. 1. 2024

Projektant:

Zpracovatel:

TH-SYSTEM spol. s r.o.

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		13 225 450,31	16 002 794,88	
SO 01	Pozemní stavební ...	12 765 450,31	15 446 194,88	STA
VN a ON	Vedlejší náklad...	460 000,00	556 600,00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Jihlava II
Objekt:
 SO 01 - Pozemní stavební ...

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
 TH-SYSTEM spol. s r.o.

IČ: 64574059
DIČ: CZ64574059

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
 TH-SYSTEM spol. s r.o.

IČ: 64574059
DIČ: CZ 64574059

Poznámka:

Cena bez DPH			12 765 450,31
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	12 765 450,31	21,00%	2 680 744,57
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	15 446 194,88

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava II
Objekt: SO 01 - Pozemní stavební ...
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TH-SYSTEM spol. s r.o.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel: TH-SYSTEM spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem		12 765 450,31
HSV - Práce a dodávky HSV		7 394 831,73
1 - Zemní práce		252 340,43
2 - Zakládání		66 773,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce		1 364 093,00
5 - Komunikace		69 170,85
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		3 559 968,14
8 - Trubní vedení		115 000,00
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		1 343 884,77
99 - Přesun hmot		623 601,05
PSV - Práce a dodávky PSV		5 370 618,58
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		126 484,75
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		11 264,74
764 - Konstrukce klempířské		591 621,26
766 - Konstrukce truhlářské		4 442 775,00
767 - Konstrukce zámečnické		50 000,00
782 - Dokončovací práce - obklady z kamene		113 198,80
784 - Dokončovací práce - malby a tapety		35 274,03

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava II
Objekt: SO 01 - Pozemní stavební ...
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TH-SYSTEM spol. s r.o.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel: TH-SYSTEM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 12 765 450,31

D HSV Práce a dodávky HSV 7 394 831,73

D 1 Zemní práce 252 340,43

1	K	113106121	Rozebrání dlažeb a dílců komunikací pro pěší, vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek komunikací pro pěší s ložem z kameniva nebo živice a s výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek, rozebrání okapového chodníčku	m2	34,100	77,20	2 632,52	CS ÚRS 2019 01
2	K	113107111	Odstranění podkladů nebo krytů s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m2 z kameniva těženého, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	178,200	138,00	24 591,60	CS ÚRS 2019 01
3	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	5,784	78,40	453,47	CS ÚRS 2019 01
4	K	132202201	Hloubení rýh š přes 600 do 2000 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 3	m3	28,442	943,60	26 837,87	CS ÚRS 2019 01
5	K	132202209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	28,442	177,80	5 056,99	CS ÚRS 2019 01
6	K	162701103	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 7 000 do 8 000 m	m3	28,136	180,60	5 081,36	CS ÚRS 2019 01
7	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	77,540	504,00	39 080,16	CS ÚRS 2019 01
8	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	37,946	1 181,00	44 814,23	CS ÚRS 2019 01
9	K	175101201	Obsypání objektů bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 30 m od kraje objektu	m3	6,178	1 181,00	7 296,22	CS ÚRS 2019 01
10	M	583336250	kamenivo přírodní těžené pro stavební účely PTK (drobné, hrubé, štěrkopísky) kamenivo těžené hrubé d>=2 a D<=45 mm (ČSN EN 13043) d>=2 a D>=4 mm (ČSN EN 12620, ČSN EN 13139) d>=1 a D>=2 mm (ČSN EN 13242) frakce 4-8 -praná, obsyp drenáže a větracích tvarovek	t	13,776	1 540,00	21 215,04	CS ÚRS 2019 01
11	K	181301101	Rozprostření ornice tl vrstvy do 100 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	38,560	386,40	14 899,58	CS ÚRS 2019 01
12	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	460,560	23,50	10 823,16	CS ÚRS 2019 01
13	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	5,527	101,00	558,23	CS ÚRS 2019 01
14	K	1	Ochrana zeleně-1xjehličnan výšky 10 m (ochrana kmene obedněním+ochrana větví proti poškození od lešení), 2xlistnatý strom výšky 3 m (ochrana větví proti poškození od lešení) a 1xlistnatý strom výšky 6 m (ochrana větví proti poškození od lešení)	soubor	1,000	49 000,00	49 000,00	

VV "viz PD oddílu č. 2" 1 1,000
VV Součet 1,000

D 2 Zakládání 66 773,49

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích žeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drceným frakce 4 až 16 mm	m3	16,799	1 610,00	27 046,39	CS ÚRS 2019 01
16	K	211971121	Zřízení opláštění žeber nebo trativodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu přes 1:2 š do 2,5 m	m2	201,188	49,50	9 958,81	CS ÚRS 2019 01
17	M	693111460	geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, drenážní PP 300g/m2	m2	201,188	34,40	6 920,87	CS ÚRS 2019 01
18	K	212312111	Lože pro trativody z betonu prostého včetně montáže a demontáže bednění	m3	3,299	4 160,00	13 723,84	CS ÚRS 2019 01
19	K	212755214	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 100 mm	m	122,300	74,60	9 123,58	CS ÚRS 2019 01
D		3	Svislé a kompletní konstrukce					1 364 093,00
20	K	319202116	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 900 do 1 200 mm, jedná se o tlakovou injektáž na bázi vodného roztoku methylsilikonátu	m	266,233	5 000,00	1 331 165,00	CS ÚRS 2019 01
21	K	2	Dodatečná izolace zdiva injektáží nízkotlakou metodou silikonovou mikroemulzí, tloušťka zdiva přes 1 500 do 2 000 mm, jedná se o tlakovou injektáž na bázi vodného roztoku methylsilikonátu	m	5,488	6 000,00	32 928,00	
D		5	Komunikace					69 170,85
22	K	3	Kladení kamenných desek okapového chodníčku s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z pískového podsypu tl. 20 mm	m2	109,795	630,00	69 170,85	
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					3 559 968,14
23	K	6	Dodávka a montáž nové historické fasády - otlučení stávající omítky vč. proškrabání spar a očištění (očištění bude provedeno tlakovou vodou a ocelovým kartáčem-oboje v celé ploše fasády a ostění výplní otvorů), provedení podkladní sanační omítky tl. 20 mm, vyrovnaní podkladu sanační omítkou nad 20 mm tloušťky v ploše 30% celkové výměry fasády, sanační omítky tl. 25 mm, minerálního štku a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou ve vrstvách dle PD, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m2 (1 m2 průmětu do svislé roviny má ve skutečnosti plochu 1,25-2 m2 v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády a provedení systému následné hydrofobizace proti odstříkující vodě!!!, dále položka zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 88,5 kg/m2 a přesun hmot nad 92 kg/m2	m2	136,190	1 850,00	251 951,50	
P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Nad stávajícím soklem bude odstraněna stávající omítka a budou proškrabnuty spáry. Tato úprava bude provedena do výška cca 1500mm nad upravený terén (přesný průběh je patrný na výkresech pohledů). Podkladní a vyrovnávací vrstva v tl. 2cm bude provedena ze sanační jádrové malty se síranovzdorným cementem s jejím následným vodorovným pročišnutím hřebem. Na toto hrubé vyrovnaní stěn se provede vrstva sanační omítky na čisté vápenné bázi (na bázi metakaolinu) s vynikajícími tepelně izolačními vlastnostmi (? = 0.07), a to v tl. min. 2 cm. Jako konečná omítková vrstva sanačních omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m2) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>						
VV		"viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-plocha"			1,85+1,7+1,12+17,21-1*0,6-0,8*0,6-1*0,6*2+23+(1+0,9)*1,1	44,690		
VV		"viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-ostění"			(1*6+2,2+2+2,2*2+2,3+2,3*3+1,7*2+1,9*3)*0,4	13,160		
VV		"viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-plocha"			27+8+3+2,25+11+(0,9+0,9)*1,1	53,230		
VV		"viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-ostění"			(1,2+1,1*2+1+1,06*4+3,7+3,9+3,12*3+2,7*3)*0,3	10,110		
VV		"rezerva na skryté části a na stavbě vyvstalé plochy" 15				15,000		
VV		Součet				136,190		
24	K	7	Dodávka a montáž nové historické fasády - otlučení stávající omítky vč. proškrabání spar a očištění (očištění bude provedeno tlakovou vodou a ocelovým kartáčem-oboje v celé ploše fasády a ostění výplní otvorů), provedení jádrové vrstvy z vápenné omítkové směsi tloušťky dle PD, minerálního štku a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou ve vrstvách dle PD, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m2 (1 m2 průmětu do svislé roviny má ve skutečnosti plochu 1,25-2 m2 v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády, dále zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 88,5 kg/m2 a přesun hmot nad 74 kg/m2	m2	955,750	1 650,00	1 576 987,50	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Bude odstraněna stávající omítka a budou proškrábnuty spáry. Tato úprava bude provedena od výšky cca 1500mm nad upraveným terénem výše (přesný průběh je patrný na výkresech pohledů). Bude provedena podkladní a vyrovnávací vrstva v tl. 2cm. Na toto hrubé vyrovnání stěn se provede jádrová vrstva z vápenné omítkové směsi v tl. dle PD. Omítková směs se nahazuje zednickou lžící na nosný, zvlhčený podklad. Jednotlivé vrstvy omítky nesmí být silnější než 2-3cm. Přitom se musí pracovat vždy způsobem "mokré na mokré". Nejsvrchnější vrstva omítky stáhne nehoblovanou dřevěnou latí do plochy, bez "kapes" tak, aby měla hrubý povrch. Omítka se musí udržovat vlhká po dobu minimálně 3 dny. Jako konečná omítková vrstva omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m2) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	P							
	VV		"viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-plocha" 936+17,5*1+17*1-2,19*1,1*18-2,49*1,25*17-0,55*2,49*2-2,4*16		833,087			
	VV		"viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana-ostění" (5,48*18+6,23*17+5,53*2+5,69*16)*0,25		76,663			
	VV		"rezerva na skryté části a na stavbě vyvstálé plochy" 46		46,000			
	VV		Součet		955,750			
25	K	8	Dodávka a montáž opravy historizující fasády - obroušení stávající malby, zdrsnění povrchu, očištění povrchu tlakovou vodou a kartáčem, zdrsnění povrchu a provedení klasického minerálního štuků a finálního nátěru fasády sol-silikátovou barvou, vysoká složitost dle PD, POZOR-je uvedena plocha průmětu fasády do svislé roviny, vliv výčnělků, plasticity a složitosti fasády musí být započítán do ceny za 1 m2 (1 m2 průmětu do svislé roviny má plochu 1,25-2 m2 v závislosti na členitosti fasády v daném místě), položka zahrnuje plochu i ostění fasády, dále zahrnuje demontáž, odvoz a likvidaci sutě nad 4 kg/m2 a přesun hmot nad 15 kg/m2	m2	917,350	1 650,00	1 513 627,50	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Stávající štuk bude mechanicky zdrsněn mřížovou škrabkou případně ocelový kartáčem a bude očištěn tlakovou vodou. Na takto připravený podklad bude aplikován klasický minerální štuk, na který bude následně proveden fasádní nátěr. Jako konečná omítková vrstva sanačních omítek bude použit klasický minerální štuk. Finální nátěr fasády bude proveden sol-silikátovými barvami bez oxidu titaničitého (titanová běloba). Jedná se o silikátovou barvu s optickými vlastnostmi malby vápenné. Veškeré výše uvedené práce a dodávky jsou součástí této jedné položky. Fasáda je velmi složitá (suprafenestra, supraporta, šambrány profilované, bosáže, římsy, apod.-veškeré prvky jsou součástí ceny za 1 m2) a je třeba počítat s vysokou pracností při provádění. Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	P							
	VV		"viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-plocha" 797+(14+17,5)*1-1*2,19*15-1,1*2,19*3-1*2,045*15-1,25*2,48*3-1*2,09*13-2,45*3		713,928			
	VV		"viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana-ostění" (5,38*15+5,58*3+5,09*15+6,21*3+5,18*13+5,69*3+2,3*3+11,01)*0,3		88,422			
	VV		"rezerva na skryté části a na stavbě vyvstálé plochy" 115		115,000			
	VV		Součet		917,350			
26	K	9	Dodávka a montáž úpravy soklu pod zemí-vyrovnávací sanační malta+minerální stěrková izolace ve 3 nátěrech včetně veškerého příslušenství (silikátová stěrka), jedná se o pruh v šířku 250 mm)+sanační malta	m2	35,175	1 850,00	65 073,75	
	VV		"viz v.č. 105, 106, 111, 112, 113, 114-západní strana" (10,8+1+36,8+1+10,8)*0,25		15,100			
	VV		"viz v.č. 109, 110, 111, 112, 113, 114-východní strana" (10,9+0,9+36,7+0,9+10,9)*0,25		15,075			
	VV		"rezerva na skryté části a na stavbě vyvstálé plochy" 5		5,000			
	VV		Součet		35,175			
27	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	37,807	978,00	36 975,25	CS ÚRS 2019 01
28	K	619991001	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	m2	994,000	22,40	22 265,60	CS ÚRS 2019 01
29	K	619991021	Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí rámu oken a dveří, keramických soklů obklepením malířskou páskou, jedná se o obklepení mříží po obvodu	m	540,700	6,32	3 417,22	CS ÚRS 2019 01
30	K	622143004	Montáž omítkových profilů plastových nebo pozinkovaných, upevněných vtláčením do podkladní vrstvy nebo přibítním začíšťovacích samolepicích (APU lišty)	m	62,320	45,30	2 823,10	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz v.č. 101, 102, 103, 104 a 151-prvek 06-13" (1+0,6*2)*2+(1,2+1,5*2)*1+(1+0,64*2)*3+(1+0,54*2)*1+(1+0,44*2)*1		19,400			
	VV		"viz v.č. 101, 102, 103, 104 a 151-prvek 28-43" (1,06+0,55*2)*5+(1,06+0,45*2)*6+(1,06+0,4*2)*2+(1,06+0,49*2)*1+(1,06+0,58*2)*1+(1,06+0,62*2)*1		32,840			
	VV		"viz v.č. 101, 102, 103, 104 a 151-prvek 44-48" (1+0,29*2)*1+(1,06+0,4*2)*1+(1,06+0,49*2)*1+(1,06+0,62*2)*1*2		10,080			
	VV		Součet		62,320			
31	M	590514760	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	68,552	91,00	6 238,23	CS ÚRS 2019 01
	P		<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: délka 2,4 m, přesah tkaniny 100 mm</i>					
	VV		"viz v.č. 101, 102, 103, 104, 151, ýpočet-viz položka Montáž omítkových samolepicích začíšťovacích profilů (APU lišt)" 62,32*1,1		68,552			
	VV		Součet		68,552			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
32	K	629991001	Zakrytí vnějších ploch před znečištěním včetně pozdějšího odkrytí ploch podélných rovných (např. chodníků) fólií položenou volně	m2	367,500	13,20	4 851,00	CS ÚRS 2019 01
33	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	455,885	41,00	18 691,29	CS ÚRS 2019 01
34	K	10	Dodávka a montáž oplastované lišty Z pro výšku nopu 15 mm-sanace soklů	m	151,530	238,00	36 064,14	
35	K	11	Dodávka a montáž lišty plastové "L" 500+50 mm-sanace soklů	m	151,530	138,60	21 002,06	
D 8			Trubní vedení				115 000,00	
36	K	12	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu systém RV typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 700 do 860 mm, včetně uzamykacího mechanismu a dodávky tvarovek pro napojení na drenážní potrubí pr. 100 mm	kus	8,000	10 920,00	87 360,00	
	VV		"viz v.č. 111" 1+1+1+1+1+1+1		8,000			
	VV		Součet		8,000			
37	K	894811113	Revizní šachta z tvrdého PVC v otevřeném výkopu typ přímý (DN šachty/DN trubního vedení) DN 315/160, hloubka od 1360 do 1730 mm, včetně uzamykacího mechanismu a dodávky tvarovek pro napojení na drenážní potrubí pr. 100 mm	kus	4,000	6 910,00	27 640,00	CS ÚRS 2019 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 343 884,77	
38	K	13	Vyčištění a úklid staveniště, položka zahrnuje kompletní vyčištění a umytí všech ploch na staveništi (podlahy, venkovní zpevněné plochy, střechy, fasády, stěny, okna, dveře, apod.), dále je zahrnuto vyklizení stavby a veškerý další kompletní úklid tak, aby na žádných stavebních konstrukcích nezůstaly nečistoty po stavební činnosti	soubor	1,000	75 000,00	75 000,00	
	VV		"viz Technická zpráva" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
39	K	14	Demontáže stávajících potrubí vyústěných z okapového chodníčku včetně potrubí pod okapových chodníčkem včetně odvozu na skládku a poplatku za skládkovné	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
	VV		"viz Fotodokumentace stáv. stavu fasády a výplní otvorů" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
40	K	15	Provizorní zajištění odvodu dešťových vod ze střech po dobu provádění prací, jedná se o svedení dešťových vod ze všech kotlíků (v místě všech stávajících okapných svodů, návrh provizorních svodů, jejich dodávka, montáž, demontáž a likvidace včetně odvozu je součástí této položky	soubor	1,000	25 000,00	25 000,00	
	VV		"viz v.č. 105-114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
41	K	16	Provedení sanačních detailů (tvarování stěrek, napojování sanačních systémů, atd.), pokud dodavatele není schopen provedení detailů stihnout za uvedený počet hodin, navýší cenu za jednu hodinu o tolik procent, kolik činí navýšení počtu hodin oproti uvedenému množství hodin v procentech	hod	134,000	400,00	53 600,00	
42	K	941211112	Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 287,265	55,00	125 799,58	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19		1 086,770			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20		1 200,495			
	VV		Součet		2 287,265			
43	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	506 695,800	1,60	810 713,28	CS ÚRS 2019 01
44	K	941211812	Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky přes 10 do 25 m	m2	2 287,265	40,40	92 405,51	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19		1 086,770			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20		1 200,495			
	VV		Součet		2 287,265			
45	K	944511111	Montáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 287,265	5,00	11 436,33	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19		1 086,770			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20		1 200,495			
	VV		Součet		2 287,265			
46	K	944511211	Montáž ochranné sítě Příplatek za první a každý další den použití sítě k ceně -1111	m2	274 471,800	0,05	13 723,59	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" ((12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19)*120		130 412,400			
	VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" ((2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20)*120		144 059,400			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		Součet			274 471,800			
47	K	944511811	Demontáž ochranné sítě zavěšené na konstrukci lešení z textilie z umělých vláken	m2	2 287,265	15,60	35 681,33	CS ÚRS 2019 01
VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" (12,25+2,4+34)*16+(13,73+2,5)*19			1 086,770			
VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" (2,4+13,67)*18,5+33,9*18+(2,4+12,25)*20			1 200,495			
VV		Součet			2 287,265			
48	K	949101111	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m	m2	633,750	64,80	41 067,00	CS ÚRS 2019 01
49	K	978013191	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnitřních stěn s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %, jedná se o otlučení vnitřních ostění měněných oken!	m2	32,435	110,00	3 567,85	CS ÚRS 2019 01
50	K	978015391	Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových stěn, stropů vnějších, s vyškrabáním spar, s očištěním zdiva, v rozsahu do 100 %	m2	72,420	93,10	6 742,30	CS ÚRS 2019 01
VV		"viz v.č. 111, 105-západní strana" (10,8+1+36,8+1+10,8)*0,6			36,240			
VV		"viz v.č. 111, 109-východní strana" (10,9+0,9+36,7+0,9+10,9)*0,6			36,180			
VV		Součet			72,420			
51	K	979051112	Očištění vybouraných prvků při překopecích inženýrských sítí od spojovacího materiálu s odklizením a uložením očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku do vzdálenosti 10 m nebo naložením na dopravní prostředek dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spar cementovou maltou, jedná se o očištění kamenných desek stávajícího oákového chodníčku	m2	108,000	131,00	14 148,00	CS ÚRS 2019 01
D 99		Přesun hmot			623 601,05			
52	K	997013216	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a haly výšky přes 18 do 21 m, položka obsahuje i náklady na naložení suti na dopravní prostředek či kontejner a náklady na stání dopravního prostředku a kontejneru na stavbě	t	140,575	2 900,00	407 667,50	CS ÚRS 2019 01
53	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)-omítky	t	13,721	390,00	5 351,19	CS ÚRS 2019 01
54	K	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) železobetonového	t	16,332	390,00	6 369,48	CS ÚRS 2019 01
55	K	17	Poplatek za uložení stavebního odpadu - kameniva (skládkovné)	t	20,768	390,00	8 099,52	
56	K	18	Poplatek za uložení stavebního odpadu - klempířské prvky (skládkovné)	t	1,231	550,00	677,05	
57	K	19	Poplatek za uložení stavebního odpadu - omítky (skládkovné)	t	82,424	600,00	49 454,40	
58	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	145,575	296,00	43 090,20	CS ÚRS 2019 01
59	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	1 044,025	12,90	13 467,92	CS ÚRS 2019 01
60	K	998011003	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou z cihel, tvárnic nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky přes 12 do 24 m	t	181,387	493,00	89 423,79	CS ÚRS 2019 01
D PSV		Práce a dodávky PSV			5 370 618,58			
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			126 484,75			
61	K	20	Izolace proti zemní vlhkosti popovými foliemi základů nebo stěn pro běžné podmínky tloušťky 0,5 mm, šířky 1,0 m, výška nopy 15 mm	m2	121,208	343,00	41 574,34	
62	K	711211142	Izolace provětrávaná dutinová proti zemní vlhkosti a plynu radonu z plastových segmentů typu IGLU ztraceného bednění zalitých betonem po výšku segmentu bez betonové desky a armovací sítě výšky segmentů přes 400 do 450 mm, zalití betonem a zásyp šterkem-viz v.č. 112-114	m2	77,350	887,00	68 609,45	CS ÚRS 2019 01
63	K	998711103	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 60 m	t	11,986	1 360,00	16 300,96	CS ÚRS 2019 01
D 721		Zdravotechnika - vnitřní kanalizace			11 264,74			
64	K	721174065	Potrubí z plastových trub HT Systém (polypropylenové PPs) větrací DN 150, včetně vysekání rýhy 200/200 mm ve zdivu a následného zaházení rýhy	m	14,000	802,00	11 228,00	CS ÚRS 2019 01
65	K	998721103	Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 12 do 24 m	t	0,039	942,00	36,74	CS ÚRS 2019 01
VV		"součet z rozpočtového programu" 0,039			0,039			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		Součet		0,039			
	D	764	Konstrukce klempířské				591 621,26	
66	K	764002851	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti, včetně oplechování parapetů a poutců křídél	m	197,790	52,80	10 443,31	CS ÚRS 2019 01
67	K	764002861	Demontáž klempířských konstrukcí oplechování říms do suti	m	445,300	46,20	20 572,86	CS ÚRS 2019 01
68	K	764216644	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících lišt u ostěn	m	13,000	514,80	6 692,40	CS ÚRS 2019 01
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 67" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 68" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 69" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 70" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 71" 1,25		1,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 72" 2,25		2,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 73" 2,25		2,250			
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 74" 2,25		2,250			
	VV		Součet		13,000			
69	K	764216645	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 400 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících lišt u ostěn	m	57,750	739,20	42 688,80	CS ÚRS 2019 01
70	K	764216646	Oplechování parapetů z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 500 mm, barva-imitace mědi, včetně systémových ukončujících lišt u ostěn	m	91,050	873,40	79 523,07	CS ÚRS 2019 01
71	K	764218624	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	127,090	592,90	75 351,66	CS ÚRS 2019 01
72	K	764218625	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 400 mm	m	69,280	718,30	49 763,82	CS ÚRS 2019 01
73	K	764218627	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené rš 670 mm	m	2,000	1 203,40	2 406,80	CS ÚRS 2019 01
74	K	764218631	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rovných, bez rohů celoplošně lepené přes rš 670 mm	m2	98,180	1 370,60	134 565,51	CS ÚRS 2019 01
75	K	764218674	Oplechování říms a ozdobných prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou oblých ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 330 mm	m	14,510	859,10	12 465,54	CS ÚRS 2019 01
76	K	21	Dodávka a montáž odpadní trouby kruhové D 150 mm včetně odskoků, kolen, žděrů a dalšího příslušenství, materiál-pozinkovaný plech tl. 0,6 mm s polyesterovou povrchovou úpravou	m	60,600	1 357,40	82 258,44	
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 309, výměra převzata z Tabulky PSV" 13,3		13,300			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 310, výměra převzata z Tabulky PSV" 15,9		15,900			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 313, výměra převzata z Tabulky PSV" 15,4		15,400			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109, 152-prvek 314, výměra převzata z Tabulky PSV" 16		16,000			
	VV		Součet		60,600			
77	K	22	Dodávka a montáž prvku 315-fasádní protidešťová mřížka 200x200 mm s integrovanou sítí proti hmyzu z Cu plechu tl. 0,6 mm, speciifkace-viz v.č. 152 Tabulky PSV	kus	4,000	1 613,70	6 454,80	
78	K	23	Demontáž a zpětná montáž stávajících dešťových svodů včetně veškerého příslušenství, jedná se o svody provedené v předchozím oddílu č.1-Střešní plášť, součástí položky je i uskladnění a ochrana svodů po dobu provádění prací	m	141,700	415,80	58 918,86	
79	K	998764103	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	t	2,987	3 185,60	9 515,39	CS ÚRS 2019 01
	D	766	Konstrukce truhlářské				4 442 775,00	
80	K	24	Pozice 06-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 06 (list 06)	soubor	1,000	9 975,00	9 975,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 06" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
81	K	25	Pozice 07-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 07 (list 07)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 07" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
82	K	26	Pozice 08-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 08 (list 08)	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 08" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
83	K	27	Pozice 09-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 09 (list 09)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 09" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
84	K	28	Pozice 10-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 10 (list 10)	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 10" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
85	K	29	Pozice 11-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 11 (list 11)	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 11" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
86	K	30	Pozice 12-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 12 (list 12)	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 12" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
87	K	31	Pozice 13-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 13 (list 13)	soubor	1,000	26 000,00	26 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 13" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
88	K	32	Pozice 14-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 14 (list 14)	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 14" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
89	K	33	Pozice 15-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsáné na v.č. 151-pozice 15 (list 15)	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 15" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
90	K	34	Pozice 16-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 16 (list 16)	soubor	1,000	12 000,00	12 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 16" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
91	K	59	Pozice 41-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 41 (list 41)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 41" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
92	K	60	Pozice 42-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 42 (list 42)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 42" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
93	K	61	Pozice 43-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 43 (list 43)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 43" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
94	K	62	Pozice 44-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 44 (list 44)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 44" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
95	K	63	Pozice 45-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 45 (list 45)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 45" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
96	K	64	Pozice 46-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 46 (list 46)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 46" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
97	K	65	Pozice 47-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 47 (list 47)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 47" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
98	K	66	Pozice 48-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 48 (list 48)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 48" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
99	K	67	Pozice 49-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 49 (list 49)	soubor	1,000	35 000,00	35 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 49" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
100	K	68	Pozice 50-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 50 (list 50)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 50" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
101	K	69	Pozice 51-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 51 (list 51)	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 51" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
102	K	70	Pozice 52-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 52 (list 52)	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 52" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
103	K	71	Pozice 53-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 53 (list 53)	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 53" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
104	K	72	Pozice 54-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 54 (list 54)	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 54" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
105	K	73	Pozice 55-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 55 (list 55)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 55" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
106	K	74	Pozice 56-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 56 (list 56)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 56" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
107	K	75	Pozice 57-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 57 (list 57)	soubor	1,000	28 000,00	28 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 57" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
108	K	76	Pozice 58-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 58 (list 58)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 58" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
109	K	77	Pozice 59-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 59 (list 59)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 59" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
110	K	78	Pozice 60-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 60 (list 60)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 60" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
111	K	79	Pozice 61-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 61 (list 61)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 61" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
112	K	80	Pozice 62-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 62 (list 62)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 62" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
113	K	81	Pozice 63-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 63 (list 63)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 63" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
114	K	82	Pozice 64-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 64 (list 64)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 64" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
115	K	83	Pozice 65-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 65 (list 65)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 65" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
116	K	84	Pozice 66-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 66 (list 66)	soubor	1,000	41 000,00	41 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 66" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
117	K	85	Pozice 67-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 67 (list 67)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 67" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
118	K	86	Pozice 68-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 68 (list 68)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 68" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
119	K	87	Pozice 69-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 69 (list 69)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 69" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
120	K	88	Pozice 70-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 70 (list 70)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 70" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
121	K	89	Pozice 71-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 71 (list 71)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 71" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
122	K	90	Pozice 72-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 72 (list 72)	soubor	1,000	47 800,00	47 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 72" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
123	K	122	Pozice 104-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 104 (list 104)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 104" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
124	K	125	Pozice 107-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 107 (list 107)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 107" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
125	K	126	Pozice 108-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 108 (list 108)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 108" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
126	K	127	Pozice 109-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 109 (list 109)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 109" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
127	K	128	Pozice 110-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 110 (list 110)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 110" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
128	K	129	Pozice 111-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 111 (list 111)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 111" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
129	K	130	Pozice 112-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 112 (list 112)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 112" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
130	K	131	Pozice 113-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 113 (list 113)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 113" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
131	K	132	Pozice 114-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 114 (list 114)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 114" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
132	K	133	Pozice 115-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 115 (list 115)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 115" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
133	K	134	Pozice 116-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 116 (list 116)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 116" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
134	K	135	Pozice 117-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 117 (list 117)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 117" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
135	K	136	Pozice 118-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 118 (list 118)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 118" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
136	K	137	Pozice 119-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 119 (list 119)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 119" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
137	K	138	Pozice 120-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 120 (list 120)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 120" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
138	K	139	Pozice 121-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 121 (list 121)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 121" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
139	K	140	Pozice 122-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 122 (list 122)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 122" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
140	K	141	Pozice 123-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 123 (list 123)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 123" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
141	K	142	Pozice 124-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 124 (list 124)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 124" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
142	K	143	Pozice 125-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 125 (list 125)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 125" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
143	K	144	Pozice 126-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 126 (list 126)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 126" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
144	K	145	Pozice 127-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 127 (list 127)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 127" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
145	K	146	Pozice 128-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 128 (list 128)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 128" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
146	K	147	Pozice 129-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 129 (list 129)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 129" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
147	K	148	Pozice 130-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 130 (list 130)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 130" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
148	K	149	Pozice 131-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 131 (list 131)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 131" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
149	K	150	Pozice 132-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 132 (list 132)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 132" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
150	K	151	Pozice 133-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 133 (list 133)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 133" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
151	K	152	Pozice 134-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 134 (list 134)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 134" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
152	K	153	Pozice 135-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 135 (list 135)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 135" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
153	K	188	Pozice 170-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 170 (list 170)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 170" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
154	K	189	Pozice 171-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 171 (list 171)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 171" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
155	K	190	Pozice 172-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 172 (list 172)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 172" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
156	K	191	Pozice 173-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 173 (list 173)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 173" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
157	K	192	Pozice 174-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 174 (list 174)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 174" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
158	K	193	Pozice 175-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 175 (list 175)	soubor	1,000	33 000,00	33 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 175" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
159	K	194	Pozice 176-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 176 (list 176)	soubor	1,000	44 000,00	44 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 176" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
160	K	195	Pozice 177-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 177 (list 177)	soubor	1,000	33 900,00	33 900,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 177" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
161	K	196	Pozice 178-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 178 (list 178)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 178" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
162	K	197	Pozice 179-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 179 (list 179)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 179" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
163	K	198	Pozice 180-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 180 (list 180)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 180" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
164	K	199	Pozice 181-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 181 (list 181)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 181" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
165	K	200	Pozice 182-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 182 (list 182)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 182" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
166	K	201	Pozice 183-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 183 (list 183)	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 183" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
167	K	202	Pozice 184-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 184 (list 184)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 184" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
168	K	203	Pozice 185-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 185 (list 185)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 185" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
169	K	204	Pozice 186-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 186 (list 186)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 186" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
170	K	205	Pozice 187-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 187 (list 187)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 187" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
171	K	206	Pozice 188-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 188 (list 188)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 188" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
172	K	207	Pozice 189-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 189 (list 189)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 189" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
173	K	208	Pozice 190-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 190 (list 190)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 190" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
174	K	209	Pozice 191-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 191 (list 191)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 191" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
175	K	210	Pozice 192-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 192 (list 192)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 192" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
176	K	211	Pozice 193-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 193 (list 193)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 193" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
177	K	212	Pozice 194-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 194 (list 194)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 194" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
178	K	213	Pozice 195-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 195 (list 195)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 195" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
179	K	214	Pozice 196-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 196 (list 196)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 196" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
180	K	215	Pozice 197-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 197 (list 197)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 197" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
181	K	216	Pozice 198-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 198 (list 198)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 198" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
182	K	217	Pozice 199-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 199 (list 199)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 199" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
183	K	218	Pozice 200-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 200 (list 200)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 200" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
184	K	219	Pozice 201-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 201 (list 201)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 201" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
185	K	220	Pozice 202-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 202 (list 202)	soubor	1,000	41 000,00	41 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 202" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
186	K	221	Pozice 203-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 203 (list 203)	soubor	1,000	41 000,00	41 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 203" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
187	K	252	Pozice 234-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 234 (list 234)	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 234" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
188	K	253	Pozice 235-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 235 (list 235)	soubor	1,000	35 800,00	35 800,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 235" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
189	K	254	Pozice 236-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 236 (list 236)	soubor	1,000	38 000,00	38 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 236" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
190	K	255	Pozice 237-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 237 (list 237)	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 237" 1	1,000				
VV			Součet	1,000				
191	K	256	Pozice 238-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 238 (list 238)	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 238" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
192	K	257	Pozice 239-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 239 (list 239)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 239" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
193	K	258	Pozice 240-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 240 (list 240)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 240" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
194	K	259	Pozice 241-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 241 (list 241)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 241" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
195	K	260	Pozice 242-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 242 (list 242)	soubor	1,000	41 000,00	41 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 242" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
196	K	261	Pozice 243-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 243 (list 243)	soubor	1,000	40 000,00	40 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
VV			"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 243" 1			1,000		
VV			Součet			1,000		
197	K	262	Pozice 244-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 244 (list 244)	soubor	1,000	44 000,00	44 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 244" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
198	K	263	Pozice 245-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 245 (list 245)	soubor	1,000	41 000,00	41 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 245" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
199	K	264	Pozice 246-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 246 (list 246)	soubor	1,000	41 000,00	41 000,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 246" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
200	K	265	Pozice 247-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 247 (list 247)	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 247" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
201	K	266	Pozice 248-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 248 (list 248)	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 248" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
202	K	267	Pozice 249-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 249 (list 249)	soubor	1,000	38 500,00	38 500,00	
			<i>Poznámka k položce: Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 249" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
203	K	268	Pozice 01-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 01 (list 01)	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 01" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
204	K	269	Pozice 02-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 02 (list 02)	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 02" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
205	K	270	Pozice 03-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 03 (list 03)	soubor	1,000	18 000,00	18 000,00	
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovusazeni všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>					
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 03" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
206	K	271	Pozice 04-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 04 (list 04)	soubor	1,000	14 000,00	14 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 04" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
207	K	272	Pozice 05-dodávka a montáž všech prací a dodávek, veškeré práce a dodávky popsané na v.č. 151-pozice 05 (list 05)	soubor	1,000	11 000,00	11 000,00	
<i>Poznámka k položce:</i> <i>Poznámka k položce: Součástí položky jsou veškeré práce a dodávky uvedené pod označením výplně otvoru na v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží (výměna profilů, repasování zasklení, repasování povrchu, repasování kování, repasování vnitřního parapetu-případně i demontáž stávajícího vnitřního parapetu a montáž nového vnitřního parapetu včetně dodávky, repasování vnějšího parapetu-vyjma plechových parapetů-venkovní plechové parapety jsou jedinou položkou rozpočtovanou samostatně, repasování mříže, repasování žaluzií-případně i dodávka nových žaluzií, dodávka a montáž sítí proti hmyzu, další práce nutné pro zdárné provedení prací, demontáž všech komponent a celé výplně otvoru v nutném rozsahu, odvoz všech částí výplní otvorů a dalších prvků do restaurátorské dílny, zpětná doprava z dílny na stavbu a provedení znovuosazení všech prvků, které byly demontovány či nově dodány). Mechanické očištění venkovních parapetů (vyjma plechových) včetně následné chemické hydrofobizace je také součástí této položky. Součástí položky je i demontáž veškerých prvků, které jsou k demontáži určeny na v.č. 151, u prvků a komponent, které nebudou znovu použity je součástí položky i odvoz těchto komponent a materiálů na skládku včetně poplatku za skládkovné. U položek, kde jsou stávající výplně otvorů vybourány a zpět osazeny nové, je demontáž stávající a dodávka s montáží nové výplně otvoru opět součástí této položky! Položka zahrnuje i veškeré předepsané povrchové úpravy, vnitrostaveništní a mimostaveništní dopravu a další náklady nutné pro zajištění díla dle popisu položky na v.č. 151. Pokud některá z výše popisovaných prací a dodávek není u konkrétní položky na v.č. 151 požadována či popsána, pak není její součástí. Fotodokumentace stávajícího stavu položky-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace</i>								
	P							
	VV		"viz v.č. 151-Pasportizace oken, dveří a mříží-prvek 05" 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
	D	767	Konstrukce zámečnické				50 000,00	
208	K	273	Dodávka a montáž pozice 316 - Odstranění starého nátěru držáků na vlajku a provedení nového nátěru dle Tabulky PSV, výměna lanek a revize ovládacích prvků, specifikace-viz v.č. 152 Tabulky PSV	soubor	2,000	25 000,00	50 000,00	
	VV		"viz v.č. 107 a 152" 1+1		2,000			
	VV		Součet		2,000			
	D	782	Dokončovací práce - obklady z kamene				113 198,80	
209	K	274	Dodávka a montáž prací-úprava kamenného obkladu soklu-ošetření kamenného obkladu od nečistot a starých nátěrů a následné napuštění systémem hydrofobizace proti odstříkující vodě, POZOR-ošetření parapetů je součástí dodávky položek oprav výplní otvorů!!! Fotodokumentace stávajícího stavu-viz D.1.1. Architektonicko-stavební řešení, část d) Fotodokumentace	m2	87,076	1 300,00	113 198,80	
	VV		"viz v.č. 105-západní fasáda-odměřeno v CADu-plocha" 15,93+1*1,5+15,55+1*1,5		34,480			
	VV		"viz v.č. 105-západní fasáda-odměřeno v CADu-ostění" (0,3*3+0,95*2+0,65*2+0,35*5+0,65*6)*0,4		3,900			
	VV		"viz v.č. 109-východní fasáda-odměřeno v CADu-plocha" 16+0,9*1+12,29+0,9*1		30,090			
	VV		"viz v.č. 109-východní fasáda-odměřeno v CADu-ostění" (0,5*2+0,6*4+0,3*2+0,4*2+0,5*2+0,62*4+1,22*2+0,35*3+0,25)*0,3		3,606			
	VV		"viz v.č. 105, 107, 109-rezerva na nezaměřené či skryté části" 15		15,000			
	VV		Součet		87,076			
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				35 274,03	
210	K	784171113	Zakrytí nemalovaných ploch (materiál ve specifikaci) včetně pozdějšího odkrytí svislých ploch např. stěn, oken, dveří v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00	m2	531,832	8,67	4 610,98	CS ÚRS 2019 01
211	M	58124844	folie pro malířské potřeby zakrývací tl 25μ 4x5m	m2	648,198	3,37	2 184,43	CS ÚRS 2019 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
212	M	58124840	páska malířská z PVC a UV odolná (7 dnů) do š 40mm	m	1 366,649	3,28	4 482,61	CS ÚRS 2019 01
213	K	784181123	Penetrace podkladu jednonásobná hloubková v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m, jedná se o penetraci ostění!!!	m2	316,570	25,80	8 167,51	CS ÚRS 2019 01
214	K	784211103	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné výborně v místnostech výšky přes 3,80 do 5,00 m, jedná se o malbu ostění!!!	m2	316,570	50,00	15 828,50	CS ÚRS 2019 01

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
 Jihlava II
Objekt:
 VN a ON - Vedlejší náklad...

KSO:
Místo:

Zadavatel:

Zhotovitel:
 TH-SYSTEM spol. s r.o.

Projektant:

Zpracovatel:
 TH-SYSTEM spol. s r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 31. 1. 2024

IČ:
DIČ:

IČ: 64574059
DIČ: CZ64574059

IČ:
DIČ:

IČ: 64574059
DIČ: CZ 64574059

Cena bez DPH			460 000,00
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	460 000,00	21,00%	96 600,00
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH		v CZK	556 600,00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Jihlava II
Objekt: VN a ON - Vedlejší náklad...
Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel: TH-SYSTEM spol. s r.o.

Datum: 31. 1. 2024
Projektant:
Zpracovatel: TH-SYSTEM spol. s r.o.

Kód dílu - PopisCena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	460 000,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	460 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	20 000,00
VRN2 - Příprava staveniště	45 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	80 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	90 000,00
VRN7 - Provozní vlivy	70 000,00
VRN9 - Ostatní náklady	155 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Jihlava II
Objekt: VN a ON - Vedlejší náklad...

Místo: Datum: 31. 1. 2024
Zadavatel: Projektant:
Zhotovitel: TH-SYSTEM spol. s r.o. Zpracovatel: TH-SYSTEM spol. s r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							460 000,00	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				460 000,00	
D	VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce				20 000,00	
1	K	1	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů průzkumné geodetické a projektové práce. Do této položky patří : 1) náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu, přičemž za požadovaný počet se považují 3x tištěné paré a 1xelektronické paré, za požadovanou formu se považuje 3xtištěná podoba a 1xelektronická podoba ve formátu dwg+doc+xls a 1xelektronická podoba ve formátu pdf+doc+xls (zadavatel nebude poskytovat prováděcí projekt v jiné podobě než je poskytnut v rámci výběrového řízení) 2) zaměření (vytyčení) všech inženýrských sítí v místě stavby před jejím započítím (vytyčení provede správce či majitel vytyčovaných sítí na náklady zhotovitele) včetně vyhotovení 3 originálů protokolu o zaměření. 3) Náklady na provedení geodetického zaměření skutečných tras všech nově budovaných vedení mimo hlavní stavební objekt dle podmínek a požadavků jejich správců (3xtištěná verze a 1x elektronická ve formátu dle požadavku příslušného správce sítě) 4) Náklady na provedení geodetického zaměření stavebních objektů (zpevněné plochy, chodníky, apod.) - 3xtištěná verze a 1x elektronická ve formátu dle požadavku příslušného správce sítě	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D	VRN2		Příprava staveniště				45 000,00	
2	K	2	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů příprava staveniště. Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště : 1) Předání a převzetí staveniště Do této položky patří náklady spojené s účastí zhotovitele na předání a převzetí staveniště. 2) Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Do této položky patří náklady na přezkoumání podkladů objednatel o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytyčení jejich skutečno trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí.. 3) Dočasná dopravní opatření Náklady na vyhotovení návrhu dočasného dopravního značení a zvláštního užívání komunikace, vč. projednání, odsouhlasení s dotčenými orgány a organizacemi a zajištění správních rozhodnutí, dodání dopravních značek a světelné signalizace, jejich rozmístění a přemísťování a jejich údržba v průběhu výstavby včetně následného odstranění, poplatky za správní řízení, splnění podmínek správních rozhodnutí a orgánu DOSS. 4) Užívání veřejných ploch a prostranství Do této položky patří náklady a poplatky spojené s užíváním veřejných ploch a prostranství, pokud jsou stavebními pracemi nebo souvisejícími činnostmi dotčeny, a to včetně užívání ploch v souvislosti s uložením stavebního materiálu nebo stavebního odpadu. 5) Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi Do této položky jsou zahrnuty náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád)	soubor	1,000	45 000,00	45 000,00	
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV			Součet		1,000			
D		VRN3	Zařízení staveniště				80 000,00	
3	K	3	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště. V rámci nákladů na zařízení staveniště ocení zhotovitel veškeré náklady spojené s vybudováním, provozem a odstraněním zařízení staveniště, a to ve fázích : 1) Vybudování zařízení staveniště Do této položky patří náklady s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřicích odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště 2) Provoz zařízení staveniště Do této položky patří náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií. 3) Odstranění zařízení staveniště Do této položky patří odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno. Položka zahrnuje veškeré náklady a činnosti související s vybudováním, provozem a likvidací staveniště, zajištění připojení na elektrickou energii, vodu a odvodnění staveniště, provádění každodenního hrubého úklidu staveniště a průběžnou likvidaci vznikajících odpadů oprávněnou osobou. Součástí této položky jsou standardní prvky BOZP (mobilní oplocení, výstražné značení, přechody výkopů, oplocení, zábradlí, atd - včetně jejich dodávky, montáže, údržby a demontáže, respektive likvidace) a plnění povinností vyplývajících z plánu BOZP včetně připomínek příslušných úřadů. Součástí položky Zařízení staveniště je poskytnutí části zařízení staveniště (včetně stolu a 4 židlí) pro umožnění činnosti TDS, AD a SÚ za účelem konání kontrolním dnů a všech dalších svolávaných jednání (předpokládá se čistý prostor - např. stavební buňka či jiná kancelář stavby).	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D		VRN4	Inženýrská činnost				90 000,00	
4	K	4	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů inženýrská činnost. Položka zahrnuje mimo jiné : 1) zajištění (včetně finančního ohodnocení) koordinátora BOZP na staveništi včetně plánu BOZP, jeho schválení na inspektorátu bezpečnosti práce a dalších souvisejících prací	soubor	1,000	80 000,00	80 000,00	
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
5	K	5	Doklady o vlastnostech materiálů, o provedených zkouškách a měření, doklady o oprávnění k provádění prací, doklady o likvidaci odpadů, návody k obsluze, kopie záručních listů - 3x tištěné a 1x na CD nosiči v elektronické podobě	soubor	1,000	10 000,00	10 000,00	
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D		VRN7	Provozní vlivy				70 000,00	
6	K	6	Základní rozdělení průvodních činností a nákladů provozní vlivy, Tato kategorie nákladů vyjadřuje ztížené podmínky provádění tam, kde jsou stavební práce zcela nebo zčásti omežovány provozem jiných osob. Jde zejména o zvýšené náklady související s omezením provozem v areálu objednatele nebo o náklady v důsledku nezbytného respektování stávající dopravy v okolí stavby ovlivňující stavební práce (ochrana vjezdu a vchodu do areálu, apod.). Do této položky patří dále náklady na ztížené provádění stavebních prací v důsledku blízkosti školského zařízení (nutnost ochranných konstrukcí, ochranných zábradlí a hrazení, záchytných sítí mimo sítě na lešení, stříšek, apod.)	soubor	1,000	70 000,00	70 000,00	
VV			"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
VV			Součet		1,000			
D		VRN9	Ostatní náklady				155 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	7	Ostatní materiály, práce, dodávky, služby, ztížené výrobní podmínky související s umístěním stavby a výkony neuvedené v položkových soupisech jednotlivých částí zakázky, potřebné k provedení, dokončení a předání bezvadného díla (jedná se o veškeré samostatně nerozpočtované práce, materiály, výkony, služby a konstrukce), vyplývající ze smlouvy o dílo, dotačního titulu, projektové dokumentace nebo správních rozhodnutí a dokladů shromážděných v dokladové části projektu či jinde. Součástí této položky je i doprava pracovníků na staveniště.	soubor	1,000	135 000,00	135 000,00	
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			
8	K	8	Zabezpečení stávajících zařízení a vybavení proti mechanickému poškození, prachu,zatečení (při opravách a rekonstrukcích) - zabezpečení ostatních ponechávaných zařízení	soubor	1,000	20 000,00	20 000,00	
	VV		"viz popis položky, projektová dokumentace, zadavací dokumentace, apod." 1		1,000			
	VV		Součet		1,000			

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče.

Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru prováděny. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST