

TABULKA DVEŘÍ A VNITŘNÍCH VÝPLNÍ

Výstavba velkokapacitní posluchárny na pozemcích p.č. 3219/1 a 3219/2v k.ú. Jihlava (II. Etapa)

OZNAČENÍ


D.10

PODLAŽÍ	1. PP	1. NP	2. NP	3. NP	CELKEM
	-	1	-	-	1

POPIS	SKLENĚNÁ PŘÍČKA S OTEVÍRAVÝMI KŘÍDLY
-	-



DVEŘNÍ KŘÍDLO							
ČISTÝ PRŮCHOD	4x1800x2880 mm	PROSKLENÍ	BEZPEČNOSTNÍ JEDNODUCHÉ SKLO	PRÁH	-	ZÁMEK	-
OTVOR V KCI	16910x2880 mm	DEKOR	-	MATERIÁL	-	POŽARNÍ OTVÍRAČ PÁKOVÝ 8X SOUČÁST DODÁVKY DVEŘÍ NAPOJENO NA EPS	
ROZMĚR ZÁRUBNĚ	-	ZÁRUBEŇ	-	KOVÁNÍ	MADLO –MADLO (KRUHOVÉ v.1,2m)		
MATERIÁL	HLINIK		-	STANDARD	-		
BAREV.PROVEDENÍ	LAK POLOMAT, RAL 7016		-	MATERIÁL A ODTÍN	NRz BROUŠENÁ		
ZVUK.NEPRŮZVUČ.	-		-	DOPLŇKY	KONTRASTNÍ OZNAČENÍ		
POŽ. ODOLNOST	-	BAREV. PROVEDENÍ	-	DVEŘNÍ ZARÁŽKA	-		
		ZÁVĚSY	KOVÁNÍ PRO CELOSKLENĚNÉ KONSTUKCE	SAMOZAVÍRAČ	PODLAHOVÝ SAMOZAVÍRAČ		
			-				



UPOZORNĚNÍ:

PŘED OBJEDNÁNÍM NEBO ZADÁNÍM VŠECH VÝPLNÍ OTVORŮ DO VÝROBY DOJDE K PŘEMĚŘENÍ STAVEBNÍHO OTVORU, K PŘEMĚŘENÍ NEBO URČENÍ SKLADEBNÍHO ROZMĚRU VŠECH VÝROBKŮ A PŘEPOČÍTÁNÍ POČTU UVAŽOVANÝCH OTVORŮ. TOTO PROVEDE DODAVATEL VÝŠE UVEDENÝCH PRVKŮ! TATO DOKUMENTACE NENAHAZUJE DODAVATELSKOU A DÍLENSKOU DOKUMENTACI. DODAVATELSKÁ A DÍLENSKÁ DOKUMENTACE MUSÍ BÝT PŘED ZAPOČETÍM KONKRÉTNÍCH PRACÍ ODSOUHLASENA ARCHITEKTEM A INVESTOREM.

POZNÁMKA:

OTVOR V KCI JE VZDÁLENOST HRUBÝCH KONSTRUCÍ STĚN A VZDÁLENOST ČISTÉ PODLAHY K HRUBÉ KCE NADPRAŽÍ !!